

## **Lucrari de reparatii a instalatiilor electrice la sediul Substatiei de Ambulanta Faurei, str. Republicii nr. 1 , Faurei , judetul Braila**

I.D.: 16653276

---

Data publicarii	13.12.16	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	14.12.16	Pretul estimativ:	8.100,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: Lucrari de reparatii a instalatiilor electrice la sediul Substatiei de Ambulanta Faurei, str. Republicii nr. 1 , Faurei , judetul Braila cu urmatoarele articole de deviz : - corpuri de iluminat pentru lampi LED tubulare etans montate - 6 buc - corp de iluminat etans - 6 buc - conducta cupru cu izolatie introdusa in tuburi de protectie , conducta avand sectiunea 6 - 10 mmp - 123 ml - conductor FY 1 x 6 S 6865 - 82 ml - conductor FY 1 x 1,5 S 6865 - 41 ML - canalet PVC izolant - montare aparent zid caramida - 36 ml - intrerupator manual PT unipolar - 6 buc - intrerupator cumpana capsulat antigron simbol 070 250 V 10 A - 6 buc - comutator unipolar PT de serie constr. pt. intenc - 2 buc - comutator cumpana PT simbol 0176 , 10 A , 250 V - 2 buc - lampa montata in interiorul constructiei sau pe elemente exterioare tuburi fluorescente la corp neetans sau etans - 12 buc - tub LED T 8 120 cm, 19 W, 2160 lumeni , lumina rece - 12 buc - priza bipolar dubla montata ingropat exclusiv doza de aparat - 6 buc - priza bipolar capac aminoplas 250 V , 10 A, montat ingropat - 6 buc - doza ramificatie instalatie electrica PT - 14 buc - doza de derivatie patrata ST 100 mm x 150 mm cod 08-21002-015 - 14 buc - conducta cupru cu izolatie introdusa in tuburi de protectie , conducta avand sectiunea lt; 4 mmp - 99 ml - conductor FY 1 x 2,5 S 6865 - 99 ml - contactor automat de 6-32 A, racordat la conducte AL sau CU - 3 buc - intrerupator automat POL + NULL Dz 30 (1 P+N ) , amperaj 16 A, produator T G - 1 buc - intrerupator automat bipolar 250 V CC 25 A cod 3142 - 2 buc - conducta cupru cu izolatie intrudusa in tuburi de protectie , conducta avand sectiunea lt; 4mmp - 72 ml - conductor FY 1 x 1,5 S 6865 - 72 ml - canalet PVC izolant - montare aparent zid caramida - 62 ml - bara cupru pieptene 3 P - 1 buc - tablou electric echipat cu disjunctoare IP 55 TGV - 1 buc - tablou electric distributie echipat 8 circuite - 1 buc - forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si elemente de beton armat cu grosimea de 20 cm - conducta cupru cu izolatie introdusa in tuburi de protectie , conducta avand sectiunea lt; 4 mmp - 8 ml - conductor de cupru VLPY , D = 16 mmp - 8 ml - deplasarea formatiei de lucru - 65 km - transportul rutier al materialelor , semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 50 km - 0,700 tone - transportul rutier al materialelor , semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 15 km - 0,700 tone

---