
Lucrari de constructii de drumuri

I.D.: 59328454

Data publicarii	27.07.21	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 171.338,43 RON - 171.338,43 RON

Descriere: Lucrarile ce se impun a se executa conform procedurilor de lucru constau din trasarea lucrarilor, identificarea in teren a existentei unor retele edilitare (apa, canal, telefonie, electrice, etc.) care se afla pe zona delucru, dupa care se trece la executarea lucrarilor de terasamente in vedrea executarii casetei, lucrari de nivelare si pregatire a patului drumului. Dupa receptionarea lucrarilor pregatitoare se trece la realizarea fundatiei drumului ce consta dintr-un strat filtrant din balast care se va compacta in straturi, dupa care se trece la asternerea fundatiei de piatra sparta cu impanare, fundatie care va fi compactata in straturi pentru a se ajunge la gradul de compactare conf. caiet de sarcini. Dupa verificarea gradului de compactare se va curata stratul suport din piatra sparta in vederea amorsarii cu EBCR 60, si turnarea stratului de legatura, mixtura asphaltica de tip BAD 22.4, dupa care se trace la asternerea stratului de uzura format din mixturi asphaltice de tip BA16. Pentru materialele puse in opera se va elibera Certificate-Declaratie de conformitate, care atesta calitatea materialelor puse in opera. In vederea aducerii la cota a caminelor exstente , camine unde diferenta de aducere este mai mare decat 20.00 cm se va sapa in jurul caminului se va introduce un inel de beton, se va astupa si compacta terenul in jurul caminelor dupa care se va aduce la cota capacul cu rama. Dupa caz daca este nevoie se vor scimba capacele cu rama
