
Provizorat in LEA 110 kV in vederea "suntarii" statiei de transformare FAI pentru respectarea conditiilor de regim la retragerea din exploatare a barelor de 110 kV

I.D.: 48063319

Data publicarii	14.07.20	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Conform documentatiei tehnice de proiectare (PT+CS, DE) in statia 110 kV FAI se vor realiza urmatoarele lucrari: - realizarea de fundatii noi din beton pentru noile instalatii primare; - montarea noilor echipamente de circuite primare; - realizarea legaturilor intre echipamente primare; - realizarea circuitelor secundare si legarea la dulapurile de comanda, protectie si masura, realizate cu relee numerice, montate in camera de comanda; - realizarea sistemului SCADA: legarea dulapurilor de comanda, protectie si masura, cu relee numerice, din camera de comanda, la dulapul de telecomunicatii. Achizitia presupune: • elaborare documentatie de executie (completare proiect tehnic si detalii de executie), • pe partea de circuite primare: achizitia, montajul, testarea si punerea in functiune a unui separator tripolar si a cablurilor monofazate de 110 kV impreuna cu toate echipamentele auxiliare in vederea realizarii buclei de racord intre LEA Delphi si LEA Galata 2, • partea de circuite s
