
Lucrari de instalatii electrice

I.D.: 40344949

Data publicarii	27.11.19	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.000,00 RON - 6.000,00 RON

Descriere: Societatea noastra executa lucrari de instalatii in baza atestatului ANRE nr.12543/15.05.2017 Conform proceselor verbale nr1/19.11.2019; si 2/21.11.2019 S-a montat pat de cablu pe cladire in lungime de 26 metri prins (pozat) cu dibluri si holsuruburi si in capatul patului de cablu a fost pozat un tub copex. In patul de cablu s-au tras 2 circuite de cablu 3x10. Ele au fost conectate intr-o doza de derivatie de unde s-a plecat cu un cablu tyr 16+25 pe o lungime de 250 metri aerian, corespunzator cu cleme cib si barcute. Pe aceasta retea s-a realimentat poarta 1, Reteaua a fost trasa pana la pompele de motorina unde s-a alimentat o alta faza, Lucrarea a fost executata de 2 electricieni cu ajutorul nacelei tip PRB. TOTAL 24 ore x 250 lei=6000 lei
