

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție “EXTINDERE CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA ARGEȘELU, STRADA COANDEI, DJ 740, SAT ARGEȘELU, COMUNA MĂRĂCINENI, JUDEȚUL ARGEȘ”

I.D.: 92169239

Documente participare:

- SKMBT_36323053117491.pdf
- SKMBT_36323053117500.pdf
- SKMBT_36323060107160.pdf
- SKMBT_36323060108020.pdf
- 002_Căiet_de_sarcini_canalizare_pluviala_rev1.pdf
- 003_Formular_oferta_canalizare_pluviala.pdf
- 004_Formular_Propunere_tehnica_canalizare_pluviala.pdf
- 005_Formulare_canalizare_pluviala.pdf
- 007_Clauze_contractuale_canalizare_pluviala.pdf
- deviz general.pdf
- liste cantitati fara valori.pdf
- Proiect tehnic.pdf
- contract de finantare.pdf
- FisaDate_DF1202018.pdf
- DUAE_CERERE_258682.xml
- Raspuns_consolidat_anex.zip
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1139147.pdf
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1202018.pdf
- raspuns consolidat Canalizare.pdf

Data publicarii	23.01.24	Coduri CPV	45232130-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.02.24	Pretul estimativ:	8.603.795,78 RON - 8.603.795,78 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Rețeaua de canalizare pluviala proiectata este amplasata de-a lungul drumului, pe ambele parti ale DJ 740 si este pozata pe cat posibil in șanțurile de scurgere existente. S-a adoptat aceasta soluție, deoarece in paralel cu proiectul de extindere canalizare pluviala pe aceasta strada se derulează si un proiect de realizare trotuare si piste de biciclete. In urma dimensionării conform breviarului de calcul si planurilor cuprinzând ridicările topografice au rezultat următoarele diametre si lungimi de conducta de canalizare pluviala: - PVC SN4, D = 200 mm; L = 774,0 m; racorduri guri de scurgere. - țeava corugata PEID, OD/ID SN 4 - D = 500/426 mm; L = 4550,0 m; - D = 630/530 mm; L = 1582,0 m; - D = 800/670 mm; L = 1290,0 m; Lungime totala extindere rețea 7422,0 m. Lungime totala - racorduri guri de scurgere 7422,0 m. Guri de scurgere - 203 buc. Cămine de vizitare - 209 buc. Suprafața de teren ocupata temporar de rețeaua de canalizare este de cca. 7.500 mp. Suprafața de teren ocupata definitiv - de căminele de vizitare si gurile de scurgere este de cca. 600 mp. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari o singură dată cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor Zile : 10 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor)
