

## **Proiectare si executie lucrari pentru "EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ ȘI ȘCOALĂ LOC. JENA, COM. GĂVOJDIA, JUD. TIMIȘ"**

I.D.: 30060673

Documente participare:

- 7-SCN1010592.zip

Data publicarii	08.08.18	Coduri CPV	45214100-1
Termenul limita pentru depunere:	28.08.18	Pretul estimativ:	661.765,00 RON

Descriere: ?Se vor înlocui pardoselile existente, cu pardoseli noi, având stratificație corespunzătoare conform normativelor în vigoare; ?Se va reabilita termic clădirea, prin: ?Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală bazaltică de 20 [cm] grosime ?Izolarea termică a pereților exteriori cu polistiren expandat de 8 [cm] grosime ?Se va rigidiza planșeul cu podină din lemn și suprabetonare ?Se va înlocui tâmplăria existentă, care este învechită și cu ochiuri neetanșe, cu tâmplărie nouă din PVC cu geam termopan. Se vor monta la ieșirile principale uși cu mânere anti panică; ?Se va înlocui învelitoarea existentă cu învelitoare din țiglă ceramică ?Se va înlocui sistemul de colectare și dirijare a apelor pluviale, care vor fi colectate prin jgheaburi și burlane noi, iar apoi dirijate către rețeaua de canalizare pluvială a localității ?Se vor realiza reparații punctuale la pereți, planșeu, șarpantă (reparații la zidărie unde se constată fisuri, și înlocuiri de elemente din lemn degradate la planșeu și șarpantă) ?Se va realiza tavan fals din ghips carton ignifug și rezistent la umezeală în toate încăperile; ?Se vor realiza tencuieli de asanare până la înălțimea de 1,50 [m] ?Se vor realiza zugrăveli și vopsitorii noi, atât la interior, cât și la exterior ?Se va realiza placarea cu faianță a pereților din grupurile sanitare până la înălțimea de 1.80 [m] ?Se vor executa trotuare etanșe din beton în jurul clădirii cu panta spre exterior; ?La exterior, se va amenaja un loc de joacă pentru copii ?Se va realiza o rampă pentru persoane cu dizabilități, cu panta maximă de 8% ?Terasa, treptele și rampa de acces se vor placa cu gresie antiderapantă de exterior; ?Se vor înlocui instalațiile electrice; ?Se vor înlocui instalațiile sanitare și termice; Încălzirea spațiilor se va face cu cazan din oțel funcționând pe combustibili solid-lemn și/sau biomasă granulară - peleți, pe principiul gazeificării, complet echipat; ?Prepararea apei calde menajare se va face cu ajutorul unui boiler electric; ?Se vor realiza dotări PSI; ?Se vor dota clădirile cu mobilier și dotări specifice. 1.2 Amenajarea terenului 49,025.00 2.1 Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor 52,900.000 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 15,807.27 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor 1,975.91 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții 1,975.91 4.1 Constructii si instalatii 422,301.30 4.2 Montaj utilaje tehnologice 3,163.80 4.3 Utilaje, echip. tehn. si functionale cu montaj 63,276.00 4.5 Dotari 38,168.07 5.1 Organizare santier 5.1.1 Lucrari de constructii 10,538.18 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 2,634.55