

Echipat cazan PIFATI - instalatie alimentare cu apa, instalatia abur cazan, montare injector, pompa

I.D.: 97659326

Data publicarii 20.05.24 Coduri CPV 50531100-7

Pretul estimativ: 17.918,16 RON - 17.918,16 RON

Descriere: Echipat cazan PIFATI - instalatie alimentare cu apa, instalatia abur cazan, montare injector, pompa conform anunt intentie 2249/14.05.2024 -Transportat injector de la Pav.A la Pav.B si montat pe cazan Confectionat support metallic; montat pompa alimentare cazan cu apa dedurizata Montat aparatura de masurare si control (presostate, nivostate, manometre, garnituri noi) Montat tablou electric pe corpul cazanului prin sudura suport Executat instalatia de purjare a sticlelor de nivel si a cazanului si legarea la instalatia de condens a centralei (teava 1 1/2"=6m, teava 3/4"=6m, curbe =8buc, robinet 1 1/2"=1buc, robinet 1/2"=4buc) Montat grupul de supape de siguranta a cazanului Executat instalatia de alimentare cu apa dedurizata de la rezervorul de apa la pompa prin saparea unui sant prin pardoseala de beton pe o lungime de 8 m (spart beton pardoseala L=8m, robinet pe bila 1 1/4"=1buc, olandez 1 1/4"=2buc, racord PP-R D40=2buc, teava PP-R D40=12m, cot PP-R D40=6buc) Confectionat si montat scara metalica acces pe cazan (teava 3/4"=8m) Executat instalatia de abur cazan - distribuitor general (teava 4"=12m, curba4"=5buc, bride=3buc, vana abur 4"=1buc, flanse 4"=2buc) Grunduit si vopsit instalatia si corp cazan Efectuat probe de presiune si etanseitate