
Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT1 Timisoara - instalatia CED în statia CF Remetea Mare si instalatia BLA pe distanta Timisoara Est - Remetea Mare

I.D.: 6887387

Documente participare:

- 7-375592.zip

Data publicarii	24.06.15	Coduri CPV	45234115-5
Termenul limita pentru depunere:	16.07.15	Pretul estimativ:	649.441,00 RON

Descriere: Se vor executa urmatoarele lucrari : - înlocuirea cablurilor cu rezistenta de izolatie necorespunzatoare, cu cabluri de semnalizare cu izolatie si manta exterioara de PVC cu ecran de aluminiu,pozarea lor prin sapatura, subtraversarea liniilor cf /drumuri prin foraj orizontal prin tuburi PVC de tip greu de 110 mm ,protejarea cu sutaziere pe poduri/podete, introducerea în dulapurile de semnal,în dulapurile SAT,în pichetii distribuitori,în pichetii circuitelor de cale,în pichetii electromecanismelor de macaz,în semnalele rutiere,plus efectuarea capetelor de cablu si formarea capurilor terminale ale acestora, mufarea cablurilor lungi cu mufe termoretractabile; -înlocuirea cablurilor cu rezistenta de izolatie necorespunzatoare a instalatiei AUTOSTOP; - înlocuirea cablajelor cu rezistenta de izolatie necorespunzatoare ale semnalelor luminoase; De asemenea, se vor respecta cele mentionate în caietul de sarcini, la cap.3 SOLUTII TEHNICE ADOPTATE
