

## **Servicii de proiectare și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție "ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA ILIENI, SATELE SÂNCRAIU, ILIENI, DOBOLII DE JOS, JUDEȚUL COVASNA"**

I.D.: 82538952

### Documente participare:

- Caiet de sarcini PTextexecutie.docx
- Formulare.docx
- Model contract PTextexec.docx
- FisaDate\_DF1179422.pdf
- Partea desenata PDF.zip
- Partea scrisa PDF.zip
- DUAE\_CERERE\_222199.xml

---

Data publicarii	25.05.23	Coduri CPV	45232411-6 71322000-1 71322200-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	03.07.23	Pretul estimativ:	30.642.599,58 RON - 30.642.599,58 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Se solicită prestarea serviciilor de proiectare și execuția lucrărilor aferente investiției "ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA ILIENI, SATELE SÂNCRAIU, ILIENI, DOBOLII DE JOS, JUDEȚUL COVASNA". În vederea derulării investiției este necesară realizarea Proiectului tehnic și mai apoi execuția lucrărilor. În ce privește serviciile de proiectare, acestea sunt următoarele: - Servicii de proiectare tehnică (proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuție, documentații pentru obținerea de acorduri actualizate și autorizație de construire, proiectul de organizare a execuției lucrărilor); - Asistență tehnică din partea proiectantului. În ce privește execuția lucrărilor, această componentă a contractului, presupune realizarea lucrărilor, în baza proiectului tehnic care se va întocmi. Lungimea rețelei de canalizare menajeră gravitațională propusă, va fi de 29950,00 m și va prelua apele menajere din cele 1135 de gospodării și spații cu diferite funcțiuni din comuna Ilieni, la care se adaugă conductele de refulare ape uzate menajere în lungime de 14130,00 m și conductele pentru racordurile la gospodării, în lungime de 6810,00 m. Rețeaua de canalizare menajeră propusă s-a calculat pentru un număr de 2883 locuitori echivalenți sau 1135 de gospodării. Amplasarea conductelor de canalizare menajeră se va face paralel cu rețeaua de apă existentă, în spațiu verde sau trotuar, între limita de proprietate și ampriza drumului, în funcție de spațiu disponibil și de categoria drumului, precum și de celelalte utilități existente, urmărind trama stradală, la o adâncime care să permită scurgerea gravitațională al apelor uzate menajere. În general amplasarea conductelor de canalizare menajeră se va face în spațiu verde sau trotuar, între limita de proprietate și ampriza drumului, paralelă cu rețeaua de distribuție al apei, în funcție de spațiu disponibil, urmărind trama stradală, la o adâncime care să permită scurgerea gravitațională a apelor uzate menajere și panta să asigure viteza de autocurățare de 0,7m/s dacă este posibil, până în punctul de deversare în Municipiul Sfântu Gheorghe în căminul de vizitare la intersecția străzilor Jókai Mór și Fermei. În cazul în care lățimea existentă al străzii nu permite amplasarea conductelor în afar platformei, acesta va fi amplasat sub șanțuri, sau acostamentul străzii. Termen limita - numar zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pana la care se pot solicita clarificari: 10 zile. Termen limita -numar zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pana la care Autoritatea contractanta va raspunde obligatoriu la toate clarificarile solicitate in termenul precizat la alineatul anterior: 8 zile.