

## Sistematizare LES 20KV PTA<sub>b</sub> OMV-Statia Salaj-Statia Zalau

I.D.: 589436

Documente participare:

- DA Sistematizare LES 20kV PTA<sub>b</sub> OMV St. Salaj St. Zalau.zip
- FisaDate\_No115575\_IP.pdf

---

Data publicarii	07.10.13	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:

---

Descriere: Obiect : Sistematizare LES 20KV PTA<sub>b</sub> OMV-Statia Salaj-Statia Zalau Montare LES 20kVcu cablu A2XS2Y 3x1x150/25mmp, l=1,26km. Racordare cablu in Statia Salaj, in PT Abator si mansonare cu LES 20kV existent in zona PTA<sub>b</sub> OMV, PTZ BJATM si canal Cuprom. Demontarea cablului existent in zona in care este pozat in canal de cablu si in zona in care este pozat aerian. Valoarea estimata pentru: " Sistematizare LES 20KV PTA<sub>b</sub> OMV-Statia Salaj-Statia Zalau " este de 558.144,00 lei, compunandu-se din valoarea estimata a lucrarii de baza 507.404,00 lei si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute in suma de 50.740,00 lei, reprezentand un procent de 10 % din valoarea de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat.

---