

---

## Lucrari de instalatii electrice

I.D.: 45346747

---

Data publicarii	01.07.19	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 22.692,87 RON - 22.692,87 RON

---

Descriere: Plantare stlp din beton SC 15014 , in fundatie turnata din beton , construirea unei retele electrice aeriene LEA 20 KV ,conductor funie OLAL 50/8 mmp, coronament orizontal ( console CIT 140 ) , si izolatie compozit, dubla ( lanturi de izolatoare LDS-I ) ,lungime 60m. - Montarea unui post trafo aerian , echipat cu : - cadru sigurante cu descarcatori 24KV cu rezistenta variabila ,cu ZnO , izolatie compozit , echipat cu sigurante de 4A , unitate trafo 63 KVA etans, in ulei , cu pierderi electrice reduse. - Montarea unui bloc de masura si protectie trifazat , in carcasa de poliester armat cu fibra de sticla , cu vizor din sticla , BMPT , echipat cu intrerupator diferential cu In = 80 A , In dif = 300mA si dispozitiv de protectie la supratensiuni tip DPST - 03 ,schema TN , conform fisei tehnice ST4/2014. - Realizare priza pamintare

---