

## Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului "MODERNIZARE STRĂZI ȘI DRUMURI ÎN SATELE COMUNEI FĂRCAȘA, JUDEȚUL NEAMȚ"

I.D.: 60781577

Documente participare:

- FisaDate\_DF1124068.pdf
- 02.Caiet de sarcini.pdf
- 03.Contract lucrari.docx
- 04.Modele de formulare.docx
- 05.Partea scrisa.pdf
- 06.Caiete de sarcini.pdf
- 07.Partea desenata.pdf
- 08.Liste de cantitati de lucrari.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_137857.xml

---

Data publicarii	10.09.21	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	27.09.21	Pretul estimativ:	934.816,00 RON - 934.816,00 RON

---

Descriere: Contractul presupune execuția lucrărilor în scopul realizării obiectivului de investiție "MODERNIZARE STRĂZI ȘI DRUMURI ÎN SATELE COMUNEI FĂRCAȘA, JUDEȚUL NEAMȚ, conform proiectului tehnic anexat. Străzile care vor fi supuse modernizării sunt: 1 Strada Pârâului -Km 0+020-km 0+682, lungime = 662 ml 2 Strada Florilor - Km 0+000-km 0+247 lungime = 247 ml TOTAL LUNGIME DRUMURI = 909 ml VARIANTAC ONSTRUCTIVĂ DE REALIZAREA INVESTIȚIEI Structura pentru sistemul rutier cuprinde următoarea stratificație: • 4 cm strat de uzură BAPC 16; • 6 cm strat de legătură BADPC 22.4; • 10 cm strat de bază din macadam; • 25 cm strat de fundație din balast; săpătură mecanizată în corpul drumului pe o adâncime de 45 cm Se vor realiza următoarele lucrări de colectare, dirijare și evacuare a apelor: • Amenajare rigole carosabile/rigole de acostament/șanțuri-rigole de descărcare - 992 ml: - rigole de acostament -770 ml; - rigole carosabile-192 ml; - rigola carosabila de descarcare-10 ml - șanț betonat de descarcare-20 ml. • Amenajare rigole de acostament la drumurile laterale-15ml • Amenajare podețe -Transversale· Tip rigola carosabila·1 buc Pe traseele străzilor supuse modernizării, sunt prevăzute a se realiza: • acostamente consolidate cu aceeași structura rutiera ca a străzilor și cu o lățime de 0.375m/0.125m, rezultând o lungime de L= 1818 ml Pentru drumul lateral supus modernizării pe o lungime de 15 ml, sunt prevăzute a se realiza: • acostamente consolidate cu aceeași structura rutiera ca a străzilor și cu o lățime de 0.375 m, rezultând o lungime de L= 30ml Pe traseul străzii Pârâului se va realiza un zid de sprijin din gabioane în lungime de 5 ml - km 0+250-km 0+255. Pe traseul Străzii Pârâului se va monta un parapet direcțional tip N2 pe zidurile de sprijin din beton existente pe o lungime de L=224 ml și un parapet direcțional tip N2 montat în fundații izolate din beton C25 /30 pe o lungime de 88 ml. Valoarea estimată fără TVA: = 934.816,00 lei fără TVA Note: Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 11 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor" Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

---