

Modernizare statie 20/6 kV Ploiesti Vest, integrare in sistemul SCADA si tratare neutru cu BSRC, jud. Prahova

I.D.: 66696803

Documente participare:

- Formulare Modern st Ploiesti Vest.doc
- Model Contract lucrari_Mod. st. 20_6kV Ploiesti Vest.doc
- FisaDate_DF1139134.pdf
- Caiet de sarcini Modern st Ploiesti Vest.7z
- DUAЕ_CERERE_160848.xml
- Raspuns consolidat 18.03.2022 Modern st Ploiesti.7z.p7s
- EN1035313.docx

Data publicarii	02.03.22	Coduri CPV	45315400-2 45000000-7 71242000-6
Termenul limita pentru depunere:	08.04.22	Pretul estimativ:	3.200.076,67 RON - 3.200.076,67 RON

Descriere: Lucrarile de modernizare presupun: inlocuirea transformatorului de putere existent 20/6 kV, cu un transformator nou, inlocuirea celulelor de 20 kV existente cu celule noi, inlocuirea celulelor de 6 kV existente cu celule noi, nivel de tensiune 24 kV cu functionare la 6 kV, montare grup de tratare neutru TSI + BSRC, montare dulap tratare neutru, complet echipat, cu interfata de comunicatie pentru integrarea in sistemul SCADA proiectat, montare transformatoare de secventa homopolara, toroidala, demontabile, realizare lucrari de circuite secundare aferente celule m.t din statia interioara 20/6k kV si pentru grupul tratare neutru TSI+BSRC, montare dulap servicii interne current alternative DSI ca si dulap electroalimentare de current continuu DEAcc, montare analizoare de calitatea a energiei electrice in cel de 20 kV si 6 kV ale transformatorului de putere 20/6 kV ale transformatorului de putere 20/6 kV, montare dulap comun SCADA si telecomunicatii, realizarea instalatiei avertizare incendiu si control access (antiefractione) in statia interioara 20/6kV. Nota: Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 12 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 7 zile.
