

Lucrări de reparații curente pentru: Secția a IV-a Dr. Clunet, din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași

I.D.: 82198202

Documente participare:

- Cantitati de lucrari Reparatii curente Clunet.pdf
- caiet sarcini.pdf
- clauze contractuale obligatori.pdf
- instructiuni ofertanti.pdf
- modele formulare.pdf
- FisaDate_DF1179561.pdf
- DUAE_CERERE_223663.xml

Data publicarii	18.05.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.06.23	Pretul estimativ:	1.143.884,20 RON - 1.143.884,20 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Autoritatea contractanta dorește încheierea unui contract de lucrări de reparații curente pentru: Secția a II-a Pașcanu și Secția a IV-a Clunet din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași, condorm caietului de sarcini atasat, care constau în: - reparația pardoselilor existente prin înlocuirea celei existente degradate, realizată din linoleum și gresie ceramică, cu un sistem nou de pardoseală executat din covor PVC eterogen, antistatic, antibacterian, ignifug, pentru trafic intens, inclusiv cordon de sudura și plinta pe șapă auto-nivelantă, culoare bleu deschis; - montare gresie porțelanată (culoare crem deschis) și faianță (20x30cm, albă) până la înălțimea de 2.0 m, în grupurile sanitare și dușuri; - reparația tencuielilor, zugrăvelilor și vopsitoriilor, placajelor cu gresie și faianță; - înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioară cu una din aluminiu (culoare albă), mânere cu încuietoare și plasă împotriva insectelor insecte; ușile de acces pe holuri dinspre casa scării și cea de la intrarea principală, vor avea prevăzute amortizoare cu blocare la 90°; se păstrează dimensiunile golurilor; ușa de intrare în clădire se va realiza în sistem perete cortină, din aluminiu cu sistem de deschidere antipanică. - înlocuirea lavoarelor, vaselor wc, sifoanelor de pardoseala și a conductelor de apă rece/caldă și scurgere din saloane și grupurile sanitare/dușuri; - refacerea tavanelor false și a gheurilor la grupurile sanitare și dușuri; - pereți despărțitori, sistem de pereți interiori din placi de HPL 12mm cu feronerie din inox, la grupurile sanitare; - înlocuirea scurgerii apelor uzate din parter până în căminul exterior, - înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele de tip led, o parte din ele dotate cu chit de urgență, rezistente la umezeală IP65, a lămpilor de exit și pentru hidranți, a prizelor și întrerupătoarelor; - montare protecție colturi, h=1500mm, model rotund, pvc antibacterian, mâna curentă din aluminiu eloxat și protecție PVC, design albastru denim, cu proprietăți bactericide, 40mm diam., pe holuri, - reparația fațadelor: reparația tencuielilor degradate, glet de exterior de ciment alb și tencuială decorativă albă, - înlocuirea burlanelor din tablă zincată; - reparația trotuarelor perimetrare prin desfacerea celor existente și turnarea unora noi, beton armat C25/30 cu armare din plasă sudată SPPB; - reparația scărilor de acces în clădire și placarea lor cu gresie porțelanată (culoare gri deschis tip granit), de trafic intens, pentru exterior; montare mână curentă din oțel (tip fier forjat); Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari in a 6-a zi lucratoare inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Numar de zile până la care se pot solicita clarificări este de: 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.