

"Modernizare drumuri de interes local in comuna Drăgușeni, judetul Suceava"

I.D.: 85953132

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 17.08.23 | Coduri CPV | 45233120-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Descriere: Contractul are ca obiect modernizarea a 16 drumuri cu o structura supla din beton asfaltic in lungime totala de 9,000 km. Pentru modernizarea acestor strazi se vor realiza urmatoarele categorii de lucrari: lucrari preliminare: pichetarea traseului, semnalizarea rutiera pe durata executiei lucrarilor; demolari elemente de beton; terasamente sapaturi, umpluturi; nivelare si reprofilare platforma drum; scarificarea impietuirii existente, se scarifica 10 cm din care 95% mecanica cu autograderul si 5% manuala; strat inferior de fundatie din balast amestec optimal de 0-63 mm in grosime medie de 15 cm; strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimel in grosime medie de 12 cm; strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BADPC22,4 in grosime de 6 cm; strat de uzură, din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16/Mixtura asfaltica stabilizata MAS 16 in grosime de 4 cm; in zona de racord la DN: decapare/sapatura pe o adancime de cca. 53 cm, 4 cm strat de uzura BA16, 6 cm strat de legatura BAD 22,4; 6 cm strat de baza AB22,4; 12 cm strat superior de fundatie din piatra sparta; 25 cm strat inferior de fundatie din balast amestec optimal, strat de geocompozit antifisura; santuri de pamant; rigole de acostamente cu sectiunea pavata cu beton clasa C30/37 cu grosimea de 20 cm pe un strat de poza din nisip cu grosimea de 5 cm; rigole protejate cu beton clasa C30/37 cu grosimea de 10 cm pe un strat de poza din nisip cu grosimea de 5 cm; rigole carosabile din beton clasa C30/37 armat cu plasa sudata cu dimensiunea 100x100x8mm; podete tubulare prevazute cu timpane; amenajare drumuri laterale; amenajare statii de incrucisare; ridicare la cota 41 camine de apa-canalizare; acostamente consolidate cu beton asfaltic; acostamente consolidate cu beton; indicatoare rutiere; marcaje longitudinale si transversale; organizare de santier. Descrierea lucrarilor este disponibila in proiectul tehnic, sectiunea documentatiei descriptive din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții: Durata în luni/zile: 60 de luni începând cu emiterea Ordinului de începere a lucrarilor si este formata din 24 de luni perioada de executie si 36 de luni perioada de garantie de buna executie.