

---

**"Linia 500 Ploiești-Vicșani, interval de stație Dornești-Vicșani,  
km 483+000-486+000 - înlocuire traverse BA cale încălecată"**

I.D.: 96855987

---

Data publicarii	07.05.24	Coduri CPV	45234116-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.871.130,25 RON - 3.871.130,25 RON

---

Descriere: În conformitate cu documentatia de atribuire si Caietul de sarcini, pentru lucrările de întreținere a căii ferate - înlocuirea traverselor BA, se vor executa în principal următoarele lucrări Transportul rutier al tuturor materialelor aprovizionate de executant lucrare de la producător/furnizor în statia CF, transportul materialelor care se introduc în cale și a materialelor care se scot din cale din stația CF pe amplasament lucrare și de pe amplasament lucrare în stația CF, încărcari/descărcări mecanizat și manual ale materialelor care se introduc în cale și care se scot din cale, pe amplasament lucrare și în stație, deplacarea traverselor care se scot din cale si placarea traverselor noi T19 care se introduc in cale, înlocuirea traverselor de beton necorespunzătoare cu traverse de beton placate, tragerea joantelor la echer, inclusiv rectificarea rosturilor de dilatație, ciuruirea pietrei sparte (la joante, zone noroioase), burajul intermediar al traverselor de beton introduse în c

---