
Execuția lucrărilor din cadrul proiectului "Modernizare străzi în Comuna Chilia Veche"

I.D.: 46934507

Data publicării	05.06.20	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Execuția lucrărilor aferente proiectului "Modernizare străzi în comuna Chilia Veche" în concordanță cu legislația în domeniu și cerințele specifice Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020. Proiectul prevede modernizarea parțială a infrastructurii de drumuri locale existente în localitatea Chilia Veche, la sfârșitul contractului fiind așteptat ca rezultat modernizarea a 8.915 ml străzi. Pe străzile supuse modernizării și pe străzile laterale s-a proiectat un sistem rutier alcătuit din următoarele straturi: • 7 cm substrat de nisip de concasaj; • 20 cm strat de piatră spartă fără împănare și fără înnoiroire; • 20 cm strat de piatră spartă 40-63, împănată cu 16-25 și înnoiroită cu nisip de concasaj 0-8; • Tratament bituminos dublu. Străzile laterale se amenajează pe o lungime de 15 m de la marginea părții carosabile a străzii modernizate și cu o lățime de 4,00 m. Bordurile care mărginesc partea carosabilă sunt prefabricate din beton de ciment 20x25 cm pe fundație de beton simplu de clasa C16/20 - 45x15 cm. Scurgerea apelor se va realiza prin prevederea de șanturi trapezoidale de pământ. La intersecția a două străzi sau la intersecția dintre o stradă modernizată și străzile laterale care se amenajează s-au prevăzut prin proiect podețe tubulare din PVC cu diametrul de 300 mm. Accesul la proprietăți, pe partea dinspre sanț se va face prin intermediul unor podețe tubulare din PVC cu diametrul de 300 mm, așezate pe un pat de beton. Peste tuburi se va poziționa un strat de beton simplu de 10 cm grosime. Podețele se vor realiza cu lungimea de 1,00 m în dreptul porților pietonale și de 4,00 m în dreptul porților auto. De asemenea, se prevad marcaje rutiere și indicatoare de circulație "oprire".
