

## Lucrari de finisaje interioare cladire corp E

I.D.: 75968664

Data publicarii 28.11.22 Coduri CPV 45453000-7

Pretul estimativ: 62.438,04 RON - 62.438,04 RON

Descriere: 1.RPCT10A1 DESFACEREA TENCUIELILOR MP 421.600 INTERIOARE SAU EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI \* ----- 2.RPCT33A1 DEMONTAREA USILOR MP 89.000 SI FERESTRELOR DIN LEMN \* -----  
----- 3.RPCT03D1 DEMOLAREA ZIDURILOR MC 8.140 DIN CARAMIDA CU MORTAR CIMENT VOLUM PESTE 0,500 MC\* ----- 4.RPCA01A1 SAPATURA DE PAMINT MC 1.600 IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINITE \* ----- 5.CB02A1 COFRAJE PT.BETON MP 5.600 IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL. DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE -----  
----- 6.RPCD01A1 ARMATURI DIN OTEL KG 120.000 BETON PT.BETON ARMAT IN FUNDATII SI RADIERE CU OB 38 \* -----  
----- 7.RPCB06A1 BETON ARMAT MARCA MC 3.800 B150 TURNAT IN FUNDATII CU TALPI CONT.SAU IZOLAT.IN RADIERE SLAB SOLICIT.LA CLADIRI \* -----  
----- 8.CD07A2 ZIDARIE DIN BLOCURI MC 11.320 BCA LA CONSTR.H<35M, 15 CM GROSIME, CU BLOCURI GBN 50/65 50 PALETIZATE -----  
----- 9.CF01B1 TENCUIELI INTERIOARE . MP 454.400 DRISCUITE LA PERETI,E