
Demontare, proiectare, executie si montaj: Gratar filtrare si Instalatie de ridicare 2 to

I.D.: 68882309

Data publicarii	06.05.22	Coduri CPV	45262600-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 163.362,00 RON - 163.362,00 RON

Descriere: 1 Gratar filtrare Activitatile constau in proiectarea, executia si montajul unui Gratar metalic (inclusiv sine de ghidare), confectionat din profile laminate si tabla la cota de aproximativ -6,20 metri. Aceasta este un element care are rolul de filtrare grosiera a apei. Gratarul se monteaza la cota -6.20m prin asezare pe structura betonata. Lucrarile de curatare si mentenanta ale Gratarului se efectueaza la cota 0.00m prin ridicarea Gratarului pe caile de ghidare confectionate din profile laminate si fixate pe structura betonata existenta. 2 Instalatie de ridicat Pentru curatarea si mentenanta Gratarului de filtrare este necesara prezenta unui echipament de ridicare. Acesta este format dintr-o grinda de rulare confectionata din profile laminate, asezata pe structura instalatiei existente a gratarelor din vecinatate si fixata suplimentar pe structura halei existente. Pe grinda de rulare se monteaza un electropalan cu lant cu carucior de translatie avand sarcina maxima de 2 to. Translatia caruciorului se va face cu ajutorul mecanismului cu lant de antrenare. Conform legislatiei in vigoare beneficiarul va solicita o expertiza MLPAT din care sa rezulte ca structura halei existente poate prelua toate sarcinile suplimentare provenite din montarea echipamentului de ridicat. 3 Demontare gratar existent Pentru implementarea unui sistem nou de filtrare, gratar, actionat electric , este necesar a se demonta gratarul existent. In acest sens se va proiecta si implementa un sistem de asi
