



## Erd- und Tiefbauarbeiten - Neubau FWGH Becke

I.D.: 89642434

---

Data publicarii	21.11.23	Coduri CPV	45000000
-----------------	----------	------------	----------

---

Termenul limita pentru depunere:

---

Descriere: Erd- & Tiefbauarbeiten - Neubau FWGH Becke  
Los 1 Erdbauarbeiten: Baufeldfreimachung bzw. Baureifmachung durch Teilrodung und Mutterbodenabtrag, Oberbodenabtrag, Baugrundverbesserung, Rohplanum herstellen, Schottertragschicht liefern und einbauen  
Hauptmassen: ca. 4.465 m<sup>2</sup> Grundstücksfläche baureif machen ca. 1.000 m<sup>2</sup> Grundstücksfläche roden ca. 1.500 m<sup>3</sup> Oberboden auf Mieten lagern bzw. zur Deponie abfahren ca. 4.000 m<sup>3</sup> Boden lösen, laden, abfahren ca. 2.000 m<sup>2</sup> Baugrundverbesserung ca. 700 m<sup>3</sup> Schottertragschicht herstellen  
Los 2 Tiefbauarbeiten: ca. 85 m Beton Fußrohre DN 4003 St Schächte 1 St Anschluss an vorhandenen Stollen/Stollenmundloch ca. 32 m<sup>2</sup> Asphaltaufbruch ca. 185 m<sup>3</sup> Baugrub ca. 100 m<sup>2</sup> Verbauc. 100 t Mineralgemisch für die Leitungszone ca. 230 m<sup>3</sup> Frostschutzschicht / Hauptverfüllung ca. 32 m<sup>2</sup> Asphaltdeckschicht  
Die Arbeiten erfolgen überwiegend im Grünland (Einbaulänge 60m), lediglich der Anschluss an den Bestandsschacht erfolgt im Straßen-/Gehwegbereich (25m). Gemäß Bodengutachten bestehen die vorhandenen, gewachsenen oberflächennahen Böden (bis ca. 230cm unter GOK) aus Schluff, Tonstein und Kies. Im Zuge dieser Maßnahme ist das bislang aus dem Stollenmundloch oberflächlich austretende Wasseraufzufangen und gezielt abzuleiten (Wasserhaltung).

---