

Lucrari de amenajare accese principale in sediul A.P.I.A. Central din B-dul. carol I, nr. 17, sector 2, Bucuresti, conform cerintelor din specificatiile tehnice postate pe site-ul: www.apia.org.ro - Sectiunea Achizitii Publice.

I.D.: 19511061

Data publicarii	04.05.17	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.05.17	Pretul estimativ:	44.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: lucrari de amenajare la cele doua intrari principale in sediul din Bucuresti, b-dul. Carol I, nr.17, sector 2, care constau in urmatoarele operatiuni: gt; Pentru intrarea care nu este utilizata si care va fi utilizata ca acces permanent in sediu: - Dezafectarea caloriferului existent si instalarea unui ventilator, conectat la reseaua termica a institutiei; - Instalarea unei perdele de aer cald/rece deasupra usii principale, in vederea diminuarii diferentelor de temperature exterior/ interior; - Repararea tamplariei de lemn a usii principale si inlocuirea geamurilor acesteia cu geam sablat; - Dezafectarea tabloului electric vechi (nefunctional) de pe peretele lateral dreapta si amenajarea unui loc destinat agentului de paza in vederea pastrarii rastelului de chei si inregistrarii accesului personalului in registrul de poarta (mini receptie paza); - Dezafectarea plafonierelor electrice si montarea unor lampi cu leduri pt economie si luminozitate, atat in holul de la intrare, cat si holul receptiei institutiei; - Igienizarea spatiului (holului de la intrare) prin efectuarea unor lucrari de zugraveli cu vopsea vinarom pentru trafic intens; - Dezafectarea usii de lemn (dintre holul intrarii principale si holul registraturii) si instalarea unei usi glisante din profil aluminiu si sticla sablata, inscriptionate pe mijloc, monocrom (argintiu/ auriu), cu sigla APIA (gravat sau autocolant); Usile glisante trebuie sa aiba sistem antipanica, sa poata fi setate pentru a ramane deschise/ inchise pentru anumite interval de timp, iar in timpul unor intreruperi de curent electric, usile sa ramana deschise; - Reparatiile si zugravelile corespunzatoare dupa montarea usilor glisante; - Reparatii pardoseala marmura gt; Pentru intrarea prin care se face in prezent accesul in cladire: - Igienizarea spatiului prin efectuarea unor lucrari de zugraveli cu vopsea vinarom pentru trafic intens; - Repararea tamplariei de lemn a usii de acces in agentie. Se va analiza posibilitatea modificarii sensului de deschidere a foilor de usi catre exterior, la ambele usi exterioare (din lemn) existente la cele doua intrari in sediu (eventual, prin aplicarea pe interiorul actualului toc, a unui toc nou si a altor foi de usi cu dimensiuni usor mai mici).
