

"LUCRARI DE INTRETINERE A TROTUARELOR IN MUNICIPIUL ONESTI, JUDETUL BACAU" LOT I - ZONA DE VEST: CARTIER MAL; LOT II - ZONA DE NORD SI NORD EST: B.DUL MARASESTI SI CARTIER TCR.

I.D.: 48822752

Data publicarii	12.08.20	Coduri CPV	45233253-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	195.269,84 RON - 1.174.263,35 RON 266.672,55 RON - 1.002.856,85 RON
-------------------	--

Descriere: 1. "LUCRARI DE INTRETINERE A TROTUARELOR IN MUNICIPIUL ONESTI, JUDETUL BACAU: LOT I - ZONA DE VEST: CARTIER MAL, Avand in vedere starea necoresponsatoare a trotuarelor aferente zonei de vest a municipiului, respectiv Cartierului Mal: str. Alecsandru Ioan Cuza, str. Mihai Bravu, ca urmare a executarii lucrarilor de intretinere a retelelor de utilitati coroborat cu imbatranirea stratului de asfalt, ce prezinta numeroase fisuri, crapaturi, gauri si denivelari, se impune necesitatea executarii lucrarilor de intretinere a acestora ce constau in: - demontarea bordurilor vechi, carosabile, si montarea bordurilor din beton de 10 x 15 cm - maxim 6174 m; - demontarea bordurilor vechi de pe langa trotuare (acolo unde exista) si montarea bordurilor prefabricate din beton de 20 x 25 cm -maxim 200m; - ridicarea la cota a capacelor de camine - maxim 44 buc. ; - ridicarea la cota a rasuflatorilor aflate pe amplasament - maxim 25 buc. ; - demolat elemente din beton - maxim 450 mc. ; - executat pavaje cu pavele de 6 cm grosime, tip autoblocant de culoare gri asezate pe pat de nisip - maxim 6488 mp. ; - amenajare suprafete betonate - 390 mp. ; 2. "LUCRARI DE INTRETINERE A TROTUARELOR IN MUNICIPIUL ONESTI, JUDETUL BACAU: LOT II - trotuarele aferente zonei de NORD si NORD - EST, B.dul Mărășești si strazile din cartierul TCR., Avand in vedere starea necoresponsatoare a trotuarelor aferente zonei de vest a municipiului, respectiv Cartierului Mal: str. Alecsandru Ioan Cuza, str. Mihai Bravu, ca urmare a executarii lucrarilor de intretinere a retelelor de utilitati coroborat cu imbatranirea stratului de asfalt, ce prezinta numeroase fisuri, crapaturi, gauri si denivelari, se impune necesitatea executarii lucrarilor de intretinere a acestora ce constau in: - demontarea bordurilor vechi, carosabile, si montarea bordurilor din beton de 10 x 15 cm - maxim 7293 m; - demontarea bordurilor vechi de pe langa trotuare (acolo unde exista) si montarea bordurilor prefabricate din beton de 20 x 25 cm -maxim 105 m; - ridicarea la cota a capacelor de camine - maxim 59 buc. ; - ridicarea la cota a rasuflatorilor aflate pe amplasament - maxim 45 buc. ; - demolat elemente din beton - maxim 458 mc. ; - executat pavaje cu pavele de 6 cm grosime, tip autoblocant de culoare gri asezate pe pat de nisip - maxim 7598 mp. ; - amenajare suprafete betonate - 670 mp. ;
