

## Alimentare cu apa localitatea Gura Vaii, comuna Gura Vaii, judetul Bacau

I.D.: 744737

Documente participare:

- 1Desenate.ace.p7m
- 2Desenate.ace.p7m
- 3.Aductiune.ace.p7m
- 3Desenate.ace.p7m
- 4.Inmagazinare.ace.p7m
- 4Desenate.ace.p7m
- 5.Distributie.ace.p7m
- 5Desenate.ace.p7m
- Amenajare teren pentru 1000 mp.pdf.p7m
- Clauze contractuale obligatorii GURA VAI.doc.p7m
- Deviz general Gura Vaii.pdf.p7m
- FisaDate\_No120624\_IP.pdf
- Lucrari organizare de santier.pdf.p7m
- Modele de formulare lucrari alimentare cu apa GURA VAI.doc.p7m
- Perdea de protectie amplasament rezervor.pdf.p7m
- Scrise.ace.p7m

---

Data publicarii	15.11.13	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 29.11.13

Descriere: Lucrarile care trebuie executate: Executia sistemului de "Alimentare cu apa localitatea Gura Vaii, comuna Gura Vaii, judetul Bacau", include urmatoarele lucrari: Conducta de aductiune intre reseaua de alimentare cu apa a municipiului Onesti pina la rezervorul de inmagazinare din localitatea Gura Vaii, realizata din PE-HD, De 180 mm, Pe 100, Pn 6 atm, in lungime de L1 = 6331 ml, si De 110 mm, Pe 100, Pn 6 atm, in lungime de L2 = 115 ml. Rezervor de tip inchis, semiingropat, realizat din beton armat turnat monolit, avind capacitatea de V = 200 mc, pentru inmagazinarea apei potabile si instalatie de tratare pentru dezinfectie, cu lampi cu ultraviolete, echipamente montate in camera vanelor. Conducte de distributie, dezvoltate in sistem inelar si ramificat, din PE-HD, Pe 100, Pn 6 atm, cu De 125 mm - De 75 mm, in lungime totala de Lt = 13.839 ml. Camine de vane de sectionare, golire, aerisire si reducerea presiunii ce se vor realiza din elemente prefabricate, cu radier din beton armat, camera de lucru din PAFSIN cu Dn 1500 mm - 1800 mm, piesa suport cu rama si capac din fonta grafitata, prevazut cu dispozitiv antiefractie; Imprejmuirea amplasamentului rezervorului, pentru asigurarea zonei de protectie sanitara de regim sever, cu gard din plasa bordurata montata pe stilpitori din teava de otel D 2", in lungime de L = 200 ml. Bransamentul electric din reseaua de joasa tensiune a localitatii, in lungime de L = 600 ml. Valoarea estimata totala a contractului de lucrarilor ce urmeaza a fi atribuit este: 2.994.510 lei fara TVA si se compune din: - valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute de 2.902.610 lei (valoarea investitiei de baza 2.828.690 lei + organizarea de santier 73.920 lei) - procentul aferent cheltuielilor diverse si neprevazute este de 3,25%, iar valoarea aferenta acestora este de 91.900 lei.