

## Execuția lucrărilor în cadrul proiectului de "GOSPODĂRII TRADIȚIONALE ÎN LOCALITATEA SASCHIZ"

I.D.: 81276025

Documente participare:

- 3 Modele Formulare case case tematice executie 2023.docx
- 1 Caiet de Sarcini executie case saschiz 2023.doc
- 1.1 Anexa caiet sarcini DNSH\_Saschiz.doc
- 4 Formular 6\_Model contract saschiz case tematice executie 2023.doc
- 5 Formular de propunere tehnica saschiz case tematice executie 2023.doc
- ghid\_de\_arhitectura\_zona\_saseasca\_pdf\_1510930251.pdf
- CD PT SASCHIZ.z01
- CD PT SASCHIZ.z02
- CD PT SASCHIZ.z03
- CD PT SASCHIZ.z04
- CD PT SASCHIZ.z05
- CD PT SASCHIZ.z06
- CD PT SASCHIZ.zip
- FisaDate\_DF1177333.pdf
- DUAE\_CERERE\_220118.xml

---

Data publicarii	26.04.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	26.05.23	Pretul estimativ:	2.157.738,33 RON - 2.157.738,33 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Lucrările de igienizare (reparații curente) vor consta în: • • Desfacerea învelitorii cu recuperarea țiglelor bune, a șipcilor și înlocuirea acestora cu șipci dimensionate corespunzător distanței dintre căpriori; montarea unei folii anticondens; • • Se va dispune sub pana de coamă clești fixați de capriori; • • Eliberarea de moloz și țigle sparte a podului; • • Întreaga structură de lemn va fi tratată ignifug și antiseptic; • • Desfacerea tencuielilor degradate și refacerea acestora cu tencuială de asanare cu var și tras, fără ciment; • • Înlocuirea jgheaburilor, burlanelor, dolililor și șorțurilor de tablă din jurul coșurilor de fum cu elemente realizate din tablă de zinc; • • Refacerea finisajelor exterioare (zugrăveli, vopsitorii) în culorile specificate în proiect. • • Reparații/înlocuiri de tâmplărie exterioară; • • Lucrări de reparații interioare la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii; • • Lucrări de reparații și înlocuiri pardoseli; • • Lucrări de reparații și înlocuiri terase și scări din beton; • - Reparații și lăcuire tamplarie lemn int si ext, in 3 straturi, în aceeași culoare cu cele existente. • - Amenajări exterioare , trotuare și alei cu piatra rotundă de râu (floaster) așezată vertical pe un strat uniform de pietriș compactat, având grijă să se realizeze panta corespunzătoare. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor se stabilește de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare/ simplificat: 14 zile Autoritatea/entitatea contractantă stabilește prin anunțul de participare/simplificat unul sau două termene-limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare:8 zile