

Actualizare documentatie Proiectare tehnica, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LOCALITATILE MEREI - OGRAZILE, COMUNA MEREI, JUDETUL BUZAU”

I.D.: 745517

Documente participare:

- Clauze contractuale proiectare si executie.doc.p7s
- contestatie.pdf
- FisaDate_No119616_IP.pdf
- Formulare.doc.p7s
- Parte scrisa1.pdf.p7s
- Parte scrisa2.pdf.p7s
- Partea desenata1.pdf.p7s
- Partea desenata2.pdf.p7s

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 08.11.13 | Coduri CPV | 45233120-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| Termenul limita pentru depunere: | 21.11.13 |
|----------------------------------|----------|

Descriere: In cadrul proiectului de investitii se vor executa servicii de proiectare tehnica, asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii lucrarilor si executie de lucrari pentru obiectivul „Modernizare drumuri de interes local in localitatile Merei – Ograzile, comuna Merei, judetul Buzau”. Proiectul cuprinde modernizarea partii carosabile a 10 tronsoane de drumuri comunale pe lungime totala de 8.400 ml, amenajarea racordurilor cu drumurile laterale in 23 de intersectii pe o lungime totala de 345 ml, montarea podetelor necesare la intersectii, sistem de santuri si rigole si sistem de semnalizare rutiera, prin executia urmatoarelor categorii de lucrari: - rectificari minore ale traseului in plan si in profil longitudinal cu aport de material, - rectificari ale pantelor transversale cu aport de material, - realizarea santurilor/rigolelor acolo unde vor fi necesare - montarea podetelor tubulare si de sant acolo unde se impune, precum si decolmatarea celor existente, - realizarea camerelor de cadere la podete, - ridicarea la cota a caminelor de canalizare si a gurilor de scurgere, - straturi de fundatie din balast - strat de baza din macadam - covoare asfaltice bituminoase (straturi de legatura BADPC25 si straturi de uzura BA16m modificat cu pudreta de cauciuc si polimeri), - siguranta circulatiei, - amenajari si racordari corespunzatoare la intersectiile cu celelalte drumuri. Valoarea totala estimata este de 3.876.691 lei fara TVA, din care: -265.825 lei fara TVA, reprezinta valoarea lucrarilor diverse si neprevazute, respectiv 7,69% din valoarea lucrarilor fara diverse si neprevazute.
