

## Modernizare drumuri in comuna Gura Vitioarei, judetul Prahova”

I.D.: 4403881

Documente participare:

- 7-367564.zip

---

Data publicarii	18.11.14	Coduri CPV	45233140-2
Termenul limita pentru depunere:	02.12.14	Pretul estimativ:	7.675.991,00 RON

---

Descriere: Modernizarea strazilor in comuna Gura Vitioarei pe o lungime de 7.401 km cu o structura rutiera formata din:  
Strazile D12, D14, D15, D16, D17, D19, D21, D3, D4, D7, D9, D10, D11, D13, D14, D15, D16, D19, D20, D21, D22 - strat de uzura din beton asfaltic de tip BA 4cm - strat de baza din mixtura asfaltica de tip AB 6cm - strat superior de fundatie din piatra sparta minim 12cm - strat inferior de fundatie din balast minim 20cm - strat anticontaminant din geotextil Strada D1 - strat de uzura din beton asfaltic de tip BA 4cm - strat de baza din mixtura asfaltica de tip AB 6cm - strat superior de fundatie din piatra sparta minim 15cm - strat inferior de fundatie din balast minim 25cm - strat anticontaminant din geotextil Strada D2, D17, D18 Parte carosabila pe sector fara dale din beton - strat de uzura din beton asfaltic de tip BA 4cm - strat de baza din mixtura asfaltica de tip AB 6cm - strat superior de fundatie din piatra sparta minim 12cm - strat inferior de fundatie din balast minim 20cm - strat anticontaminant din geotextil Parte carosabila pe sector cu dale din beton de ciment - asternerea peste dale a unui strat de mixtura asfaltica de tip AB cu grosime medie de cca. 5 cm pentru reprofilarea sectiunii si realizarea planeitatii - asternere pe stratul de reprofilare a unui material geocompozit cu rol antifisura - asternere strat de baza din mixtura asfaltica de tip AB 6cm - asternere strat de uzura din beton asfaltic de tip BA 4cm Din valoarea totala estimata de 7.675.991 lei fara TVA, rezulta un total al lucrarilor de 7.301.914 lei fara TVA, la care se adauga cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 374.077 lei fara TVA, reprezentand un procent de 5% din totalul lucrarilor.

---