
Executie instalatie electrica de iluminat exterior Biserica Ortodoxa sat Esna

I.D.: 78200289

Data publicarii	01.02.23	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.139,20 RON - 7.139,20 RON

Descriere: LUCRARILE CONSTAU IN: Montat conductor TYIR 10x16 - 60 m Montare bratară de fixare pe stalpi - 1 buc Montare inel cu carlig pentru bransament - 1 buc Montare clema de întindere - 3 buc Montare tub PVC cu bratari pe stalp - 9 m Montare CDD45 - 3 buc Montare cablu subteran CYABY-F 3x2.5 mmp - 70 m Montare teava metalica cu bratari - 15 m Montat tablou electric echipat cu sina omega, distribuitor de faze, si presetupr - 1 buc Montat proiector cu LED 20W - 1 buc Racordarea circuitelor electrice - 20 buc Utilaj si transport
