

## Instalatie electrica interioara

I.D.: 102745527

Data publicarii	11.09.24	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 78.971,59 RON - 78.971,59 RON

Descriere: Demontare Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, montat aparent sau in nisa, avand suprafata de...0,31 0,90 mp , si montare -Tablou 36-72 module complet echipat - 1 buc Priza de pamant cu 4 tarusi de impamantare  $R < 4$  ohmi - 1 buc Inlocuire Conductor de al cu conductor de cu, izolat, introdus in tuburi sau tevi de protectie cu sectiunea...pana la 6 mmp -FY 6 mmp - 450 metri Sapatura de pamant cu utilaj H=80 L=30, sapat si astupat sant in teren normal - 10 metri Inlocuire Conductor de al cu conductor de cu, izolat, introdus in tuburi sau tevi de protectie cu sectiunea...pana la 1,5 mmp -FY 1,5 mmp - 1490 metri Inlocuire Conductor de al cu conductor de cu, izolat, introdus in tuburi sau tevi de protectie cu sectiunea...pana la 2,5 mmp -FY 2,5 mmp - 1360 metri Tub de protectieD16- D20mm 750N-Tub izolat tip i.p.e.(pantzer) 20 stas 6990 - 600 metri Tablou electric 24 M complet echipat - 1 buc Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi de instalatie in mediu...normal tip nbu pg16; nbu pg21 - 50 buc Doza pentru aparate -Doza Aparataj ASD 70 - 50 buc Inlocuire corp de iluminat existent cu Corp de iluminat POPPY LED 600mm 19 W garantie 60 luni - 10 buc Inlocuire corp de iluminat existent cu Corp de iluminat POPPY LED 1200mm 48W garantie 60 luni - 19 buc Comutator cumpana st.simbol 0176 10 A ;250 v - 10 buc Instalatii sanitare-termice (calorifere, tevi, coturi, mufe, sifoane, T-eurie etc) - 1 pachet Priza bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă