

Actualizare documentatie Executie lucrari de “Canalizare si statie de epurare in localitatile Derna si Sacalasau, comuna Derna, Judetul Bihor ”

I.D.: 10908944

Documente participare:

- 7-383901.zip

Data publicarii	04.01.16	Coduri CPV	45000000-7
Termenul limita pentru depunere:	20.01.16	Pretul estimativ:	7.538.470,00 RON

Descriere: 1)Realizarea unor lucrari de realizare a retelelor de colectare a apelor menajere, realizarea unei statii de epurare, construirea si echiparea unor statii de pompare pentru ridicarea apelor din zonele joase din care apa nu poate fi condusa gravitacional spre epurare, executarea unor subtraversari de vai; Executia lucrarilor pe sate: - LOCALITATEA DERNA: - canale colectoare pe DJ 191B, Dn 200, L = 3.500 m - canale colectoare pe ulite laterale, Dn 200, L = 5.740 m - statii de pompare Dn 1400 mm - 1 buc - camine statii de pompare CSP1 Dn 1000 mm - 1 buc - conducte refulare statii prefabricate Dn 90 mm si Dn 160 x 8 , L = 2440 m - subtraversarea vaili existente 2 buc - subtraversari DJ cu foraj orizontal cu tub metalic 324 4 buc - racorduri de canalizare la imobile existente 450 buc - LOCALITATEA SACALASAU: - canale colectoare pe DJ 191 Dn 200, L = 3270 m - canale colectoare pe ulite laterale, Dn 200, L = 4115 m - statii de pompare ape uzate Dn 1400 mm 1 buc - camine statii de pompare CSP2 si CSP3 Dn 1000 mm 2 buc - conducta refulare statii prefabricate Dn 90 mm si Dn 160 mm , L = 550 m - subtraversarea vaili existente -1 buc - subtraversari DJ cu foraj orizontal cu tub metalic 324x8 mm 5 buc - racorduri de canalizare la imobile existente - 280 buc - realizarea unei statii de epurare pentru localitatile Derna si Sacalasau, judetul Bihor; Sapaturi, umpluturi de pamant (terasamente) Betoane simple, betoane armate Realizarea in timp friguros lucrarilor de constructii Retele de canalizare PVC cu instructiuni de montaj pentru camine Conducte, echipamente, retele Montaj conducte si echipamente in incinta S.E. Retele in incinta S.E. Lucrari de constructii montas in S.E. Instalatii electrice - S.P. Instalatii electrice - S.E. Instalatii hidraulice si tehnologice Mixturi asfaltice cilindrate la cald; 2.)Cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general, in valoare de 676.096 lei fara TVA reprezentand un procent de 10% din cap.2 si 4. din deviz. 3) Valoarea minima a intervalului prezentat la sectiunea II.2.1)reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, in functie de care se vor elabora si evalua ofertele. Optiuni: Lucr. similare repetative ce vor putea fi achiz. in temeiul art. 122, lit.j) din O.U.G. 34/2006