

Servicii de proiectare faza PT+DE si lucrări de executie aferente proiectului: "MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL FIENI ETAPA I - STRADA LT. VIRGIL NEGOESCU, STRADA IALOMICIOAREI, STRADA IZVOARELOR, STRADA PODISORULUI, STRADA DR. NICOLAE STEFANESCU, STRADA STADIONULUI, STRAZI LATERALE ING. AUREL RAINU, STRADA BEREVOIESTI"

I.D.: 34556582

Documente participare:

- 7-SCN1039680.zip

Data publicarii	14.03.19	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	03.04.19	Pretul estimativ:	5.387.515,00 RON

Descriere: Drumurile care fac obiectul acestei investitii au o lungime de 8.340 m. Lucrarile de modernizare a drumurilor se vor realiza cu mentinerea traseului existent, evitandu-se ocuparea de terenuri ce apartin proprietarilor privati. Terenul pe care urmeaza sa se execute investitia este in administratia Orasului Fieni, conform inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al localitatii. Traseul drumurilor în plan orizontal (axa drumurilor), a fost proiectata avandu-se în vedere starea tehnica actuala a drumurilor si a normativelor tehnice in vigoare. Sistemul rutier propus este urmatorul: - Strat de uzura din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16 (BA 16 rul 50/70) in grosime de 4 cm; - Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BADPC 22.4 (BA 22.4 leg 50/70) in grosime de 5 cm; - Strat de piatra sparta in grosime de 15 cm; - Strat de balast in grosime de 30 cm; - Strat de nisip in grosime de 7 cm, cu rol anticapilar, antigelif, anticontaminant. Profilele transversale tip, avand: - Parte carosabila cuprinsa 2 X 1,25 m, 2x1.50, 2x2.0, 2x2,50m, 2 X 3,00 m, 3.50m si 2 X 4.00m. - Acostament cuprins intre 2 X 0.375 cm, 2 X 50 cm si 1 X 50 cm. - Sant betonat 1 X 1,50 m, 1 X 2.00 m. - Rigola betonata 1 X 1.30m; - Trotuare 1.00m - 3.00m; - Panta transversala pe partea carosabila este de 2.50%. - Panta transversala pe acostament in aliniament 4%. Descrierea achiziției publice Potrivit devizului general aprobat (atașat), valoarea estimată a contractului de proiectare si execuție lucrări este: cap. 3.1.c Proiect tehnic: 55.000 lei fără TVA cap. 3.1.d Detalii de executie: 61.790 lei fără TVA Cap. 4.1. Constructii si instalatii : 5.196.489 lei fara TVA Cap. 5.1. Organizare de santier: 74.236 lei fara TVA Total valoare = 5.387.515 lei fără TVA