
"Linia 500 Ploiesi - Vicsani: statia Bacau inlocuire schimbatorii de cale 9, 11, 23, 29; statia Muncel inlocuire schimbatorii de cale 10, 12, statia Liteni inlocuire schimbatorii de cale 6, 12"

I.D.: 93884599

Data publicarii 28.02.24

Coduri CPV 45234116-2

Pretul estimativ: 6.531.460,16 RON - 6.531.460,16 RON

Descriere: În conformitate cu prevederile Caietului de sarcini nr. 2.1/82/2023, sunt necesare executarea în următoarelor categorii de lucrări: Statia Bacau ● scoaterea materialului de balastare pana la talpa traverselor la schimbatorii 9, 11, 23, 29 diagonala 9/11 si 23/29; ● sapatura manuala sub talpa traverselor la schimbatorii 9, 11, 23, 29 diagonala 9/11 si 23/29 h = 0,6 m L = 156 m; ● ciuruirea manuala a materialului de balastare (piatra sparta); ● demontari aparate de cale patru buc. schimbatoare de cale, sch.9, sch.11, sch. 23, sch. 29; ● demontari de linii pe diagonalele 9/11 si 23/29; ● lucrări de încărcare/descarcare, transport material rezultat din ciuruire; ● lucrări de încărcare/descarcare, transport material de cale care se scoate/introduce din și în cale; ● protejarea terasamentelor,cu panza netesuta NETESIN,pe platformelor terasamentelor de CF; • asternere geogriile pentru armarea platformei CF ● realizare strat de repartitie din balast prevazut sub prisma de balastare c.f., com
