

PROIECTARE ȘI EXECUTIE REABILITARE FATADA EXTERIOARA SI AMENAJARE CURTE SI PARCARE CAMIN CULTURAL SLATINA, COMUNA SLATINA, JUDETUL SUCEAVA

I.D.: 69856524

Data publicarii	06.06.22	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.06.22	Pretul estimativ:	449.719,50 RON - 449.719,50 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: REABILITARE FATADA EXTERIOARA SI AMENAJARE CURTE SI PARCARE CAMIN CULTURAL SLATINA, cuprinde următoarele lucrări: 1. Montarea de pavaj 6 cm avand urmatoarea structura: a) 420 mp -placa beton existenta, 3 cm nisip, pavaj; b) 120 mp -Sapatura 20 cm, strat balast 20 cm, 3 cm nisip si pavaj; 2. Pavajul va fi incadrat de borduri, montate pe o fundatie din beton, dupa cum urmeaza: - BORDURA 20X25 CM - 60 ML; - BORDURA 10X15 CM - 145 ML; 3. Se va avea in vedere repararea tencuielilor exterioare degradate, in proportie de cica 40 mp; 4. Tencuiala existenta se va curata si spala pentru idepartarea prafului existent, iar mai apoi se va aplica un nou strat de tencuiala decorativa cu o granulatie de 1.5-2. 0 mm pe o suprafata de 800 mp; 5. Soclul existent va fi termoizolat prin aplicarea de polistiren extrudat in grosime de 3 cm peste care se va executa tencuiala decoarativa cu o granulatie de 1.5-2. 0 mm pe o suprafata de 55 mp; 6. Se va avea in vedere construirea unui foisor pe structura din lemn (stalpi/grinzi) cu acoperis si invelitoare din tabla tip lindab in suprafata de 55 mp. Acoperisul va avea o inclinatie de circa 35 de grade. Se va avea in vedere realizarea unui gratar si a unui horn din caramida. 7. Pe fatada refacuta se vor monta lamele din alucobond imitatie lemn de 4 mm in suprafata de circa 115 mp; 8. Se va realiza un acoperis pentru intrarea principala in cladirea caminului, acoperios ce va fi realizat pe o structura din lemn cu invelitoare din talba tip lindab, avand o suprafata de circa 15.00 mp; 9. Pe latura sudica inspre drumul comunal (zona curte interioare/foisor) se va realiza o imprejmuire din BCU tencuit pe o lungime de 24 ml cu o inaltime de 2.00 m si o poartade acces pe sine; 10. Se va avea in vedere refacerea treptelor din beton, si montare gresie antiderapanta de exterior pe acestea; 11. Realizarea unui trotuar perimetral din beton armat in grosime 10 cm, suprafata acestuia fiind de 36 mp; 12. Se va inlocui usa principala exterioara cu o usa noua din tamplarie PVC, avand o suprafata de 9.00 mp; 13. Se vor realiza noi spatii verzi in suprafata de 88.00 mp; 14. Se va avea in vedere plantarea de arbori si flori decorative; 15. Balustrada aferenta balconului se va reface si baituii; 16. Se va avea in vedere procurarea si montarea a 12 banci si 10 cosuri stradale; 17. Se va avea in vedere repositionarea troitei existente; 18. Se va demola scena interioara din beton pe o suprafata 45 mp cu H=0.8 m, refacere in zona demolarii si montare gresie pe o sapa de 3 cm, in suprafata de circa 65 mp.
