

## **Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul de investiții "INFIINTARE REȚEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA RACHITI, JUDETUL BOTOSANI".**

I.D.: 105485155

Data publicarii 13.11.24 Coduri CPV 45231221 71322200 71356200

Descriere: Contractul de servicii va avea următoarele etape:A. Elaborarea următoarelor documentatii:a. Documentatii tehnice (actualizate/completate) pentru obtinerea avizelor si acordurilor conform certificatului de urbanism (avize detinatori de retele, acord ISC, dupa caz, etc) pentru fiecare obiect distinct 1-4 prevazut in caietele de sarcini, dupa cum este cazul. Proiectantul va actualiza /completa inclusiv documentatiile tehnice care fac parte din prezenta documentatie de atribuire, asa cum va fi prevazut de : \*beneficiar, \*verificatori de proiecte atestati ANRE contractati de beneficiar, \*organele abilitate pentru emiterea avizelor si acordurilor, \*concesionar; b. documentatie tehnica pentru obtinerea ATR de la Transgaz si Delgaz conform Ordinului ANRE nr 118/ 2013 completat cu Ordinul 41/2018 (Norme tehnice proiectare conducte de transport) si Ordinul 89/2018 completat cu Ordinul nr 2/ 2023 (Norme tehnice proiectare sisteme de distributie gaze naturale)- dupa caz. c. Daca este cazul: documentatie pentru obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism;d. Proiect Tehnic, pentru toate cele patru obiecte distincte, prevazute in Caietele de sarcini, potrivit prevederilor legale; inclusiv Antemasuratori si liste de cantitati, inclusiv pentru organizarea de santier;e. Detalii de executie, pentru toate cele patru obiecte distincte, prevazute in Caietele de sarcini;f. Intocmire referat la terminarea executiei obiectivului de investitie;B. Servicii conexe:a. Obtinerea avize, acorduri, (plata taxelor intra in sarcina beneficiarului final al investitiei); b. Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv fazele determinante și modificările aduse proiectului/ dispozitii de santier).C. Executie lucrari.Solutia propusa:- Modificare/amplificare SRMP str. Manolesti Deal, jud. Botosani, apartinand Transgaz SA.- Inlocuire conducta gaze naturale presiune medie din polietilena DN160 mm cu DN 315mm , L=1340m, respectiv OL  $\Phi = 6''$  cu OL  $\Phi = 12''$ , lungime L= 10 m.- Extindere conducta gaze naturale presiune medie din polietilena DN 315mm, L=1065 m pana la limita UAT Rachiti;- Post masura 2500 mc/h la limita UAT Rachiti;- Retea de distributie gaze naturale presiune medie in L=50.682 km, cu plecare din statia de masura a conductei de distributie din polietilena cu DN 250mm (in prezent, in sistem se asigura o presiune de: P=1.4 bari);- Racorduri gaze 1843 buc;- Sistem inteligent de distributie, contorizare inteligenta, telemasura, teletransmisie, SCADA, pentru toti consumatorii;- Liste dotari si echipamente si programe specifice de calculator in corelare cu inregistrarea consumului de gaze, facturarea si transmiterea automata a tuturor parametrilor in sistem.- Active corporale: programe, softuri, etc.Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare este cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13 zile.