

„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale Scoala cu clasele I-VIII Paul Banica din Municipiul Targoviste” -realizare lucrari de remediere

I.D.: 8891485

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 14.08.15 | Coduri CPV | 45000000-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 21.08.15 | Pretul estimativ: | 22.827,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|

Descriere: In perioada de garantie a lucrarilor au aparut deficiente in teren, ce necesita remedieri conform documentatiei tehnice elaborate de proiectant. Mentionam ca executantul initial al lucrarilor nu a raspuns solicitarilor formulate de beneficiar in vederea remedierii acestor deficiente conform clauzelor contractuale, fapt ce impune contractarea acestor lucrari unui alt antreprenor. In urma vizitei in teren la obiectiv s-au constatat urmatoarele deficiente, conform memoriului justificativ intocmit de proiectant : A. Rest de executat : -Finisaje (placari gresie) terase exterioare : -terasa acces Corp B :ax 1-N -terasa acces Corp B :ax 1-A -terasa acces corp B : ax 8-C -terasa acces corp A -rampa persoane cu dizabilitati acces Corp B -rampa persoane cu dizabilitati acces corp A ; -Mana curenta la balustradele aferente scarilor si rampelor acceselor mai sus mentionate -Rigola inierbata pe langa trotuarul de protectie aferent Corpului B ; -Cordon de bitum intre cladire si trotuar de protectie atat la corpul A cat si la Corpul B -Glafuri exterioare la ferestrele anexei salii de sport (corp B)-cele montate nu corespund recomandarilor din proiectul tehnic. B. Lucrari de remediere : -lucrari de remediere a finisajelor interioare rezultate din nerespectarea tehnologiei de aplicare a finisajelor pentru pereti si pardoseli in zona rosturilor antiseismice ; -lucrari de remediere a finisajelor interioare rezultate din nerespectarea tehnologiei de aplicare a finisajelor pardoseli in zona de imbinare pardoseala rece-pardoseala calda -reparatii tencuieli -reparatii sarpanta si invelitoare anexa sala sport(corp A-corp B) -Sala de sport-refacerea etanseitatii acoperisului din panouri tip sandwich -executare grile de ventilatie la incaperea depozitului de echipament sportiv -reparatii pardoseala deteriorata in urma montarii suportului stalpi sustinere plasa volei C. Lucrari-deterioarari din exploatare : - Teren de sport : -reparatii imprejmuire -montare scaune la gradene(in locul scaunelor deteriorate) VALOAREA LUCRARILOR La ofertare se va tine cont ca valoarea estimata este de 22.827 lei fara TVA din care Diverse si neprevazute 0 lei . Executantul are obligatia realizarii lucrarilor conform documentatiei tehnice intocmite de proiectant.
