

Lucrari de reparatii si imprejmuire terenuri fotbal/baschet - PARC LUNCA ARGESULUI

I.D.: 67689775

Data publicarii	29.03.22	Coduri CPV	44313100-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 92.816,60 RON - 92.816,60 RON

Descriere: Valoarea totala convenita pentru indeplinirea executiei lucrarilor este de 92.816,60 lei, la care se adauga T.V.A. conform legislatiei in vigoare. Lucrarile constau in urmatoarele: Se vor executa lucrari de reparatie si imprejmuire terenuri de fotbal/baschet din Parcul Lunca Argesului, respectiv: - Demontarea panourilor din plasa sudata (manopera + utilaj) - 513 mp; - Demontarea panourilor din plasa de sarma zincata (manopera + utilaj) - 594 mp; - Inlocuire panouri plasa sarma zincata: confectionata panouri plasa sarma zincata, imprejmuire, cu impletitura sau tesatura simpla (manopera + material+ utilaj) - 56 bucati in suprafata de 245 mp; - Curatare suprafete metal prin slefuire (manopera + material) - 118 mp; - Vopsitorii pe suprafete metalice, executate cu emailuri pe baza de derivati celulitici (Duco) obisnuite - stalpi metalici (manopera + material) - 118 mp; - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pana la 30 m inaltime inclusiv (Nacela) (manopera) - 1169 mp; - Incarcare materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas. prin purtare pana la 10 m, asezare teren-vagon categ. (manopera) - 4,5 tone; - Transportul rutier al materialelor - 4,5 tone. Se vor executa lucrari de reparatie si imprejmuire terenuri de tenis de camp din Parcul Lunca Argesului, respectiv: - Demontarea panourilor din plasa de sarma zincata (manopera + utilaj) - 149 mp; - Inlocuire panouri plasa sarma zincata: confectionata panouri plasa sarma zincata, imprejmuire, cu implet
