

Contract de lucrari "CL6 - Reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului"

I.D.: 63298552

Documente participare:

- FisaDate_DF1131392.pdf
- DA_CL6.part17.rar
- DA_CL6.part01.rar
- DA_CL6.part02.rar
- DA_CL6.part03.rar
- DA_CL6.part04.rar
- DA_CL6.part05.rar
- DA_CL6.part16.rar
- FORMULARE CL6.docx
- draft contract.pdf
- DA_CL6.part06.rar
- DA_CL6.part07.rar
- DA_CL6.part08.rar
- DA_CL6.part09.rar
- DA_CL6.part10.rar
- DA_CL6.part12.rar
- DA_CL6.part11.rar
- DA_CL6.part13.rar
- DA_CL6.part14.rar
- DA_CL6.part15.rar
- DUAE_CERERE_146726.xml

Data publicarii	21.11.21	Coduri CPV	45232400-6 45232100-3 45231100-6 45232431-2 45232452-5 71322000-1
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	04.01.22	Pretul estimativ:	183.423.545,00 RON - 183.423.545,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: "CL6-Reabilitarea/inlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului". Contractul tratează măsurile care sunt necesare pentru reabilitarea/inlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului și realizarea sistemului unitar de drenare de la partea dreaptă a Casetei compus dintr-un sistem de drenaj în zona limitrofa colectorului principal de canalizare A0 și un sistem de drenuri secundare aferente unor colectoare de canalizare supuse reabilitării/inlocuirii. În scopul contractului sunt incluse:

- Reabilitare/inlocuire rețea de canalizare: aprox L = 32.479 m, prin tehnologii cu și fără tranșee deschise (no dig), din care: - În cartierul Cotroceni, aprox. L= 16.424 m - În cartierul Regina Maria, aprox. L= 11.995 m - În cartierul Tineretului, aprox. L= 4.060 m
- Construirea unui sistem unitar de drenare de la partea dreaptă a Casetei aprox L = 15.025 m ce cuprinde: - Executarea unor Drenuri secundare prin săpătura deschisă și foraj orizontal aprox L = 6.325 m, amplasate adiacent radierului rețelei de canalizare;
- Construirea unui sistem de drenaj (foraj orizontal dirijat și fronturi de puțuri de depresionare) la partea dreaptă a Casetei, în zona limitrofă colectorului de canalizare A0, în scopul menținerii nivelului pânzei freatice, cu o lungime totală de aproximativ 8.700 m ;
- Construirea unor stații de pompare apă drenată aferente sistemului unitar de drenare de la partea dreaptă a Casetei.

Contractul de lucrări CL6 - "Reabilitarea/inlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului" include următoarele activități:

- a) Efectuarea studiilor de teren topografice, geologice, hidrogeologice și geotehnice necesare proiectării lucrărilor.
- b) Efectuarea unei Analize a zonei de drenaj din aria contractului finalizată printr-o modelare hidraulică a pânzei freatice care să determine/valideze parametrii lucrărilor de drenaj necesare (amplasamente, lungimi, debite etc).
- c) Activitățile de proiectare fac referire la proiectul tehnic și detaliile de execuție pentru realizarea unor puturi piezometrice de monitorizare a nivelului hidrostatic al pânzei freatice și la proiectul tehnic și detaliile de execuție pentru reabilitarea/inlocuirea/executarea lucrărilor precizate mai sus. Proiectele vor include toate documentele necesare (spre exemplu: memorii, desene, calcule, liste cu cantități de lucrări, etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic și detaliilor de execuție în conformitate cu legislația națională.
- d) Elaborarea documentațiilor necesare obținerii autorizațiilor și avizelor necesare execuției (inclusiv cele aferente proiectării și execuției racorduri și bransamente electrice).
- e) Lucrări de construcții, instalații, procurare și montaj utilaje, inclusiv racorduri și bransamente electrice.
- f) Monitorizarea funcționării lucrărilor executate pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor.
- g) Remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Notificare a Defectelor.

Nr zile până la care se pot sol. clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este 28 de zile. AC răspunde solicitărilor de clarificări, cu 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
