

Modernizare strada Andrei Mureșanu, strada Mihail Kogălniceanu și strada Gheorghe Barițiu din municipiul Petroșani - proiectare și execuție

I.D.: 39715754

Documente participare:

- Formulare-semnat.DOC
- DALI str. Muresanu Baritiu Kogalniceanu-semnat.pdf
- FisaDate_DF1069515.pdf
- 4.2.Profil transversal tip 3 si 4-semnat.pdf
- 4.1.Profil transversal tip 1 si 2-semnat.pdf
- 5.1.Detaliu rigola carosabila-semnat.pdf
- 5.2.Detaliu placuta carosabila-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Certificat de urbanism-semnat.pdf
- Expertiza strazi-semnat.pdf
- 3.4.Profil longitudinal str.Andrei Muresan-semnat.pdf
- 3.5.Profil longitudinal str.Gheorghe Baritiu-semnat.pdf
- 3.6.Profil longitudinal str.Gheorghe Baritiu-semnat.pdf
- Proiect Contract-semnat.pdf
- 2.1.Plan de situatie str. Ghe.Baritiu-semnat.pdf
- 2.5.Plan de situatie str.Mihail Kogalniceanu-semnat.pdf
- 3.1.Profil longitudinal str.Mihail Kogalniceanu-semnat.pdf
- 3.2.Profil longitudinal str.Mihail Kogalniceanu-semnat.pdf
- 3.3.Profil longitudinal str.Mihail Kogalniceanu-semnat.pdf
- 2.2.Plan de situatie intersectie strazi-semnat.pdf
- 2.3.Plan de situatie str. Ghe.Baritiu-semnat.pdf
- 2.4.Plan de situatie str.Mihail Kogalniceanu-semnat.pdf
- 1.Plan de incadrare in zona-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_43206.xml
- Clarificare 1-semnat.pdf
- Clarificare 2-semnat.pdf
- clarificare 3-semnat.pdf
- Proiect contract revizuit-semnat.pdf
- Studiu geotehnic 1-semnat.pdf

Data publicarii	12.11.19	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.11.19	Pretul estimativ:	1.938.610,00 RON - 1.938.610,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: □Proiectare faza PT: proiect pentru autorizarea lucrărilor (PAC); proiect organizare a execuției lucrărilor (POE); proiect tehnic de execuție; verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție; asistență tehnică din partea proiectantului (pe perioada de execuție a lucrărilor și pentru participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de ISC). Execuție: lucrările aferente acestui obiectiv se execută pe o lungime de 910 m și constau în: sistem rutier: îmbrăcăminte din beton asfaltic (după îndepărtarea structurii existente) alcătuită din: strat fundație balast, strat de piatră spartă, strat de legătură, strat de uzură, borduri; structura trotuarelor: strat de balast, strat de piatră spartă, strat de nisip, pavele autoblocante, borduri; scurgerea apelor: prin realizarea rigolelor carosabile, prin ridicarea capacelor căminelor și unde este cazul înlocuirea acestora; siguranța circulației: prin montarea indicatoarelor rutiere, prin realizarea marcajelor longitudinale și treceri de pietoni. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare cu cel puțin 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor în conformitate cu art.161 alin.(2) din Legea nr.98/2016. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 10 zile.
