

Modernizare statie de epurare sat Maxineni, infiintare sistem de canalizare sat Corbu Nou si sat Latinu, modernizare sistem de canalizare sat Maxineni

I.D.: 87645254

Documente participare:

- Deviz general HG907.pdf
- memoriu maxineni.bun.pdf
- CAIET DE SARCINI.v2.pdf
- FisaDate_DF1191979.pdf
- Modele de formulare.docx
- Model contract.v1.docx
- DUAE_CERERE_241240.xml
- Planse_DALI.pdf
- raspuns clarificari.1.pdf
- rasp clarif 2.pdf
- raspuns clarificari.4.docx
- raspuns clarificari.termen.docx
- raspuns clarificari 3.zip

Data publicarii	04.10.23	Coduri CPV	45232400-6 45232423-3 71322200-3 71328000-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	03.11.23	Pretul estimativ:	35.819.572,44 RON - 35.819.572,44 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Obiectul contractului il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor privind "Modernizare statie de epurare sat Maxineni, infiintare sistem de canalizare sat Corbu Nou si sat Latinu, modernizare sistem de canalizare sat Maxineni" Contractul cuprinde: Servicii de proiectare: Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC), Documentatie Tehnica pentru Organizarea Executiei (DTOE), Documentatie pentru obtinerea avizelor si acordurilor, Proiect Tehnic de Executie (PTE), Detalii de Executie (DE), Asistenta tehnica din partea proiectantului Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie: Analiza si verificarea proiectului tehnic de executie, precum si a documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire, de catre un verificator tehnic autorizat MLPAT Executie de lucrari Modernizare sistem de canalizarea in sat Măxineni si modernizare stație de epurare existentă în sat Măxineni, com. Măxineni, Extindere retea de canalizare menajera gravitacionala cu conducte din PVC, SN8, De250 mm; Statii de pompare ape uzate (SPAU) existente - 2 buc Statii de pompare ape uzate (SPAU) proiectate - 1 buc; Înfiintarea sistemului de canalizare în satul Corbu Nou, com. Măxineni Retea de canalizare menajera gravitacionala cu conducte din PVC, SN8, De 315mm, L=1.099m; Retea de canalizare menajeră gravitacionala cu conducte din PVC, SN8, De250 mm, aprox L= 12.500m; înfiintare sistem de canalizare in satul Latinu, com. Măxineni Retea de canalizare menajera gravitacionala proiectate cu conducte din PVC, SN8, De250 mm, aproximativ L= 7.500m; Racorduri canalizare menajeră la locuințe, cu conducte din PVC-KG Dn 110mm la colectorul de canalizare proiectat; Stații de pompare ape uzate (SPAU) proiectate — 1 buc; Conducte de refulare SPAU realizate din PEHD, PE 100, Pn10, De 90-110 mm, în stația de epurare ecologică proiectată; Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 20 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor) Numar zile pana la care autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 11 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor)
