

Proiectare si executie teren minifotbal 42x22

I.D.: 57348878

Data publicarii	26.05.21	Coduri CPV	45212200-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	294.117,65 RON - 294.117,65 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Proiectare si executie teren de minifotbal 42x22m. 1. Infrastructura Decopertarea stratului vegetal cu mijloace mecanice; Nivelarea si compactarea stratului suport de pământ; Umplutură din balast in grosime de 10 cm, compactat; Beton armat in grosime de 8 cm. 2. Suprafata de gazon sintetic pentru fotbal. Gazonul sintetic special pentru fotbal este cu fir de 50mm înălțime, calitate FIFA**. Densitatea gazonului este de 8505 cusături/mp, iar greutatea de 1168/mp. Datorită granulelor de cauciuc, gazonul este moale și previne orice fel de accidentări care ar putea apărea. 3. Împrejmuire Structura împrejmuirii este realizată cu stâlpi metalici din țeava rectangulară zincată cu dimensiunea 100x50x4mm, înglobați în fundații de beton C 8/10 având dimensiunea 70x40x40cm și fixați cu prazn din oțel beton PC52 φ10 și plasă metalică împletită și zincată. Rigidizarea împrejmuirii se realizează prin 4 cordoane perimetrare din țeavă pătrată zincată cu dimensiunea 30x30x3mm care leagă stâlpii la înălțimea de 0m, 2m, 4m și 6m. În spatele porților se vor instala panouri de protecție, pe latimea terenului și 6m înaltime, din plasă de protecție textilă, rezistentă la UV, ploi și îngheț. Împrejmuirea va conține o usa de acces. Terenul va fi acoperit cu o plasa capac. 4. Dotari -12 proiectoare LED De asemenea, se va realiza si un studiu geotehnic.