
Montaj si service instalatii sanitare si termice

I.D.: 81431535

Data publicarii	25.04.23	Coduri CPV	45300000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.770,00 RON - 8.770,00 RON

Descriere: - Golire instalatie incalzire centrala. - Demontare 2 radiatoare otel defecte. - Demontare traseu incalzire defect , din teava neagra pentru 2 calorifere. - Demontare 60 robineti radiatoare (tur retur) , defecti. - Demontare traseu defect de canalizare interioara . - Demontare instalatie sanitara lavoar defect , A.R.+A.C.M.+ canalizare. - Montare 2 radiatoare otel noi. - Montare traseu incalzire nou cu teava din PP-R , pentru 2 calorifere. - Montare 60 robineti radiatoare (tur retur) , noi. - Montare traseu nou de canalizare interioara din PVC Ø 50. - Montare instalatie sanitara lavoar nou , A.R.+A.C.M.+ canalizare. - Incarcare instalatie incalzire centrala. In valoarea lucrarii arterialele sunt incluse in pret.
