

## **CRESTEREA SIGURANTEI IN FUNCTIONARE TRIFAZARE LEA 0.4KV COCA, ZONA PTA 4214 SI CRESTEREA SIGURANTEI IN FUNCTIONARE TRIFAZARE LEA JT PAULIAN, ZONA PTA 5710, INLOCUIRE CONDUCTOARE LEA JT MONOFAZATE CU CONDUCTOARE TRIFAZATE TYIR**

I.D.: 24107813

Documente participare:

- 7-418580.zip

---

Data publicarii	22.11.17	Coduri CPV	45315300-1
Termenul limita pentru depunere:	12.12.17	Pretul estimativ:	242.997,00 RON

---

Descriere: Lucrarea "CRESTEREA SIGURANTEI IN FUNCTIONARE TRIFAZARE LEA 0.4KV COCA ZONA PTA 4214" presupune realizarea unor lucrari astfel: Se vor inlocui conductoarele neizolate cu conductoare trifazate izolate torsadat pe o lungime de 1875 ml. Se vor inlocui un numar de 11 stalpi. Se monteaza un numar de 1 cutie de selectivitate de distributie publica Se demonteaza reseaua existenta cu conductoare de Al. Se monteaza un numar de 8 prize de legare la pamant. Se monteaza un numar de 7 dispozitive de legare la pamant si in scurtcircuit. Se monteaza un numar de 3 descarcatoare de joasa tensiune. Se vor relega un numar de 57 de bransamente la circuitul torsadat montat. Lucrarea "CRESTEREA SIGURANTEI IN FUNCTIONARE TRIFAZARE LEA JT PAULIAN ZONA PTA 5710, INLOCUIRE CONDUCTOARE LEA JT MONOFAZATE CU CONDUCTOARE TRIFAZATE TYIR" presupune realizarea unor lucrari astfel: Se vor inlocui conductoarele neizolate cu conductoare trifazate izolate torsadat pe o lungime de 1049 ml. Se vor inlocui un numar de 9 stalpi. Se vor monta un numar de 1 cutie de sectionare. Se demonteaza reseaua existenta cu conductoare de Al. Se monteaza un numar de 9 prize de legare la pamant. Se vor relega un numar de 30 de bransamente la circuitul torsadat montat. Se vor relega un numar de 13 corpuri de iluminat la circuitul torsadat montat. Se monteaza un numar de 45 buc. de dispozitive de legare la pamant si in scurtcircuit. Se monteaza un numar de 20 de buc.de descarcatoare de joasa tensiune.

---