

POD PESTE PARAUL RAU ALB, PENTRU SATUL VALEA SI REFACERE COVOR ASFALTIC PE O LUNGIME DE 700 M, IN COMUNA PIETRARI, JUDETUL DAMBOVITA

I.D.: 79396018

Documente participare:

- Clauze contractuale semnat.pdf
- Caiet de sarcini- PT - parte scrisa partea II.pdf
- Caiet de sarcini- PT - parte scrisa partea 1.pdf
- 5. Formulare pentru ofertanti semnat.pdf
- FisaDate_DF1172679.pdf
- Caiet de sarcini - Instructiuni pentru ofertanti semnat.pdf
- Caiet de sarcini PT - parte desenata semnata.pdf
- Documentatie economica semnat.pdf
- DUAЕ_CERERE_213541.xml
- Pod Pietrari.pdf

Data publicarii	06.03.23	Coduri CPV	45221110-6 45233120-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	29.03.23	Pretul estimativ:	2.916.754,89 RON - 2.916.754,89 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: In satul Valea, sat component al comunei Pietrari, peste paraul Raul Alb, se va construi un pod nou i se va reface drumul comunal pe lungime de 650,00 m si drumul lateral, pe o lungime de 50,00 m. Podul va avea 3 deschideri: o 2 deschideri de 16.00 m o 1 deschidere centrala de 21.00 m In sectiune transversala, podul va avea o latime a partii carosabile de 7.50 m incadrat de doua trotuare cu latimea de 1.00 m. Delimitarea partii carosabile de trotuare se va face prin borduri din beton prefabricate apararoota, iar pentru protectia pietonilor, la traversarea cursului de apa, se va monta parapet metalic pietonal pe consola de trotuar. Lucrarile de drumuri-sistemul rutier propus ► 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BAPC 16, conf. AND605, SR EN 13108-1 ► 6 cm strat de binder BADPC22.4, conf. AND 605, SR EN 13108-1 ► 15 cm strat de fundatie din piatra sparta, conf. SR EN 13242+AI ► 25 strat de fundatie din balast, cm conf. SR EN 13242+AI
