

“Lucrari de alimentare cu apa potabila in sistem centralizat si sistem de canalizare in comuna Uliesti, judetul Dambovita”

I.D.: 8866684

Documente participare:

- 7-377801.zip

Data publicarii	13.08.15	Coduri CPV	45332000-3
Termenul limita pentru depunere:	28.08.15	Pretul estimativ:	5.428.866,00 RON

Descriere: “Lucrari de alimentare cu apa potabila in sistem centralizat si sistem de canalizare in comuna Uliesti, judetul Dambovita” conform specificatiilor din caietul de sarcini si documentatia atasata. Valoare estimata 5.428.866,06 lei din care cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 138.636,06 lei reprezentand 2.62% din valoarea estimata. Lungimea retelei de distributie este de 10.620 ml iar diametrele sunt intre De 110 - De 160 mm “Lucrari de alimentare cu apa potabila in sistem centralizat si sistem de canalizare in comuna Uliesti, judetul Dambovita” conform specificatiilor din caietul de sarcini si documentatia atasata Principalele lucrari de canalizare includ: Colectoare principale de canalizare menajera PVC, Dn 315 mm in lungime totala de 6.246 ml; Colectoare secundare de canalizare menajera PVC, Dn 250 mm in lungime totala de 4.374 ml; Camine de vizitare 208 buc.; Camine de disipare energie 10 buc.; Subtraversari drum 14 buc.; 10 statii de pompare; Conducte de refulare L = 200 ml; 1 statie de epurare cu capacitatea de 210 mc/zi; Principalele lucrari de alimentare cu apa avand lungimea de 10.620 ml includ: 2 Puturi de captare; Conducta de aductiune De 140 mm, PN 16, in lungime totala de 280 ml; Statie de tratare; Rezervor; Statie de pompare; Lungimea retelei de distributie este de 10.620 ml iar diametrele sunt intre De 110 - De 160 mm;
