

Achizitie servicii de proiectare, verificare tehnica de calitate a documentatiilor tehnice, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii „Infiintare retea distributie de gaze naturale in comuna Albesti judetul Constanta.”

I.D.: 87532520

Documente participare:

- FisaDate_DF1191474.pdf
- ACORD CONTRACTUAL SEMNAT.pdf
- CAIET DE SARCINI GAZE SEMNAT.pdf
- CONTRACT PROIECTARE EXECUTIE SEMNAT.pdf
- FORMULARE SEMNATE.pdf
- PROPUNERE TEHNICA.pdf
- DUAЕ CERERE_239935.xml
- STUDIU GEOTEHNIC SEMNAT.pdf
- MEMORIU SF GAZE ALBESTI SEMNAT.pdf
- P.V receptie.pdf
- Piese desenate.pdf
- AVIZE REȚEA GAZE.pdf
- EN1049672.docx
- EN1049800.docx
- Raspuns consolidat.pdf
- Clarificare din oficiu.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_DF1191474.pdf
- EN1049986.docx
- EN1049985.docx
- DOC.pdf
- New Microsoft Word Document 4.docx

Data publicarii	01.10.23	Coduri CPV	45231221-0 71322200-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	03.11.23	Pretul estimativ:	28.283.125,54 RON - 28.283.125,54 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Alimentarea cu gaze naturale a satelor Cotu Vaii, Virtop, Albesti si Arsa se va realiza din conducta de transport gaze naturale Ø10" Negru Voda – Pecineaga – Techirghiol care traverseaza teritoriul administrativ al comunei Albesti la distanta de ~2.7Km nord fata de satul Cotu Vaii. In acest caz se va realiza un racord Ø4" in lungime de ~25m care va face legatura dintre conducta de transport gaze naturale Ø10" Negru Voda – Pecineaga – Techirghiol si SRM Albesti proiectata pentru un debit de 3200 Nmc/h. SRM Albesti proiectata se va amplasa pe un teren aflat in proprietatea primariei Albesti si administrat de catre Parohia Albesti. Lungimea totala a retelei de distributie gaze naturale proiectata in regim de medie presiune pentru aceasta varianta este de 56220 m. Amplasarea retelei de distributie gaze naturale proiectata se va face in marginea drumurilor comunale si de exploatare existente. SE va avea în vedere subtraversarea drumurilor judetene DJ 391 si DJ 393. Numarul de instalatii de racordare (bransamente si posturi de reglare si masura) care se vor realiza in scenariul 1 este de 1200 buc. Atentie! Termenul până la care operatorii economici pot solicita clarificari, este de 13 zile, înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificare (daca acestea au fost primite în termen), cu 4 zile înainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.
