

Construcție turn pentru echipament radar în zona Desecare Moldova Nouă -proiectare (SF, PT, DDE) inclusiv DTAC, DTOE + execuție

I.D.: 49534222

Documente participare:

- DOCUMENTATIE.7z

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Data publicarii | 10.09.20 | Coduri CPV | 45223210-1 |
| Termenul limita pentru depunere: | 30.09.20 | Pretul estimativ: | 165.000,00 RON - 165.000,00 RON |

Descriere: Turnul se va construi pe terenul în suprafață de 100 mp (10mx10m) primit prin contractul de comodat nr. 5/4192/06.07.2015 și actul adițional nr. 945/24.08.2020 ANR 78261/03.09.2020 de la UAT a Orașului Moldova Nouă. Turnul va fi construcție metalică cu zăbrele, având secțiuni triunghiulară, cu o latură paralelă cu Dunărea, de tip auto-portant pe o fundație. Înălțimea turnului va fi de 15 m și va fi alcătuit din 3 tronsoane de 5m, cu o platformă de lucru la vârf. Turnul va fi echipat cu scară de acces metalică, prevăzută cu sistem de asigurare pe verticală tip "Cabloc" și ușă anti-urcare. Scara va fi prevăzută cu pat de cabluri vertical, dispus pe spatele scării, având rolul de a susține cablurile. Se va instala lampă de balizaj nocturn tip LED, cu corp dublu și senzor crepuscular. Se va realiza instalație de împământare a turnului și a containerului de echipamente. Se va realiza instalație de paratrăsnet ce va fi dotat cu dispozitiv de amorsare (PDA). Se va executa o platformă betonată cca. 2,5mx2,5m la baza pilonului, pentru susținerea shelter-ului de echipamente cu dimensiunile Lxlxh:2400x2050x2850mm, ce se va prelua de la Stația de Apă Calafat; Împrejmuirea va avea rolul de a împiedica pătrunderea neautorizată a persoanelor străine în amplasament și de a asigura protecția echipamentelor. Împrejmuirea se va realiza cu gard pe patru laturi (4x10m), din panouri de plasă bordurată cu înălțimea de 2,00 m, cu soclu de beton și două rânduri de sârmă ghimpată la partea superioară, având înălțimea totală de 2,5 m. Valoarea totală a serviciilor de proiectare conține valoarea întocmirii tuturor fazelor de proiectare (SF, PT, DDE, inclusiv DTAC și DTOE) ce vor cuprinde piese scrise și desenate, ANTEMĂSURĂTORI, valoarea întocmirii documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor, a autorizației de construcție, verificarea proiectelor la cerințele prevăzute de legislație, pe specialități, de către verifcatori tehnici atestați alții decât cei ce elaborează proiectul, PROIECT URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A CONSTRUCȚIEI, asistență tehnică pe parcursul executării lucrărilor. Documentațiile vor fi întocmite în conformitate cu prevederile HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare și cu Legea 50/1991, cu modificările și completările ulterioare (DTAC și DTOE) Pentru execuția lucrării s-a obținut certificatul de urbanism nr. 118/11269/ 01.11.2018 cu valabilitate până la 01.11.2020. S-au obținut avizul de amplasament nr. 298944500/06.02.2020 emis de E-distribuție Banat precum și avizul tehnic de racordare nr. 05596021/26.03.2020 emis de E-distribuție Banat. Studiul geotehnic a fost întocmit de Geologic Don SRL Ploiești.