

Instalare dispozitive securitate conform proiect

I.D.: 83538843

Data publicarii	13.06.23	Coduri CPV	45233292-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 73.402,00 RON - 73.402,00 RON

Descriere: Instalare dispozitive securitate conform proiect Scoala Gimnaziala Asau (corp nou): NVR 32 de canale 8MP 4K, 2x SATA, 256 Mbps, H265+, Hikvision - 2 buc Camera IP de exterior, Hikvision, 4MP, 2.8mm, IR 40m, PoE - 10 buc Camera de supraveghere IP, pentru interior Hikvision, 2 MP Full HD, IR30m - 34 buc Hard disk 4TB - Western Digital PURPLE - 2 buc Cabinet universal pentru montaj echipamente - 2 buc Cabinet montaj echipamente - 6 buc UPS 1000VA - 2 buc Switch 8 porturi POE - 7 buc Router TP LINK - 1 buc Doza derivatie - 44 buc Cablu alimentare camere 3x1.5 myy-up - 65m Cablu FTP cupru solid - 1100m Canal cablu cu banda adeziva 60*40MM - 390 m Canal cablu cu banda adeziva 40*25MM - 570 m Prelungitor 4P-FF - 3 buc Centrala de alarma hibrida wireless/cablata GSM/GPRS - 1 buc Tastatura Led - 1 buc Sirena de exterior - 1 buc Sirena de interior - 1 buc Detector miscare - 35 buc Suport detector miscare - 35 buc Contact magnetic aplicat autoadeziv - 1buc Comunicator LAN TCP-IP - 1 buc Acumulator centrala de alarma 12V 5A - 1 buc Acumulator centrala de alarma 12V 7A - 1 buc Telecomanda sistem alarma - 2 buc Cablu de alarma 6x0,22mm, cupru - 55 m Cablu de alarma 4x0,22mm, cupru - 210 m Canal cablu cu banda adeziva 80*40MM - 240 m Materiale marunte (holsuruburi, dibluri, banda obo, fasete,...) Instalare, programare.
