

Retea canalizare pluviala in satul Tantareni - etapa I

I.D.: 15360555

Documente participare:

- 7-393085.zip

Data publicarii	05.10.16	Coduri CPV	45232130-2
Termenul limita pentru depunere:	24.10.16	Pretul estimativ:	2.482.808,00 RON

Descriere: Lucrarile ce se vor executa vizeaza rezolvarea colectarii apelor pluviale in satul Tantareni, etapa I cuprinzand o lungime de terea de 3.100m. Traseele canalelor colectoare s-au prevazut in acostament de-a lungul strazilor din sat. Pe colectoarele pluviale se vor monta 86 camine de vizitare circulare din elemente de beton prefabricat. Pentru retinerea produselor petroliere si a aluviunilor din apele pluviale ce se transporta la emisar, s-au prevazut doua separatoare de hidrocarburi ce se amplaseaza cate unul pe fiecare din cele doua ramuri colectoare principale. Valoare estimata: 2.482.808 lei din care: 2.434.125 lei conform Cap 4.1 Constructii si instalatii din devizul general al investitiei si 48.683 lei conform cap.5.1.1 Lucrari de constructii aferente organizarii de santier din devizul general al investitiei.
