
REPARATII ACOPERIS BLOC ALIMENTAR LA PALAT FOISOR

I.D.: 106638144

Data publicarii	03.12.24	Coduri CPV	45261910-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 529.181,97 RON - 529.181,97 RON

Descriere: - Montaj schela pentru executia lucrarilor de reparatie acoperis. - Montaj tubulatura din pvc pentru eliminarea molozului rezultat din decopertare. - Desfacerea invelitorii din olane si tigle ceramice inclusiv mortarul de fixare - Demontarea elementelor de tinichigerie (sorturi,glafuri,dolii,etc) si a sistemului pluvial . - Demontarea caroiajului de sipci - Desfacerea hidroizolatiei din carton si bitum - Desfacerea asterelii - Desfacerea stratului suport din mortar / beton - Demontarea si inlocuirea (daca este cazul) a elementelor putrede (capriori lemn) - Desfacerea termoizolatiei din vata de sticla / BCA - Dupa desfacerea invelitorii zonele decopertate se protejeaza cu prelate de protectie impotriva ploilor. - Toate materialele ce rezulta din desfaceri (moloz) vor fi evacuate prin interemediul tubulaturii special amenajate pentru a evita poluarea cu praf si alte substante si vor fi transportate la o groapa de gunoi autorizata. - Reparatii la baza cosurilor de fum cu mortare de restaurari - Executat , daca este cazul , a lucrarilor de reparatii la zidaria cosurilor de fum cu inlocuirea caramizilor si rostuirea zidariei la cosurile de fum - Repararea stratului suport din mortar / beton - Curatare si amorsare strat suport beton - Montarea hidroizolatiei din membrana bituminoasa strat 1 , rezistenta la -20 grade C , cu prindere mecanica - Montarea hidroizolatiei din membrana bituminoasa strat 2 , rezistenta la -20 grade C , montata prin lipire la cald - Ignifugare material le
