

Proiectare și execuție " EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA RUCĂR, JUDEȚUL ARGEȘ "

I.D.: 100671721

Documente participare:

- 1. Piese scrise_Rucar canalizare_SF_semnat.pdf
- 2. Piese desenate_Rucar canalizare_SF_semnat.pdf
- 3. Studiu geotehnic_Rucar canal_scan.pdf
- 4. Plan topografic Rucar canalizare.dwg
- 5. Avize.pdf
- 6. STUDIU HIDROLOGIC SI DE INUNDABILITATE.pdf
- 7. STUDIU AVIZ AMPLASAMENT.pdf
- 8. BATIMETRIE.pdf
- 11. Caiet de sarcini canalizare.pdf
- 12. FORMULARE.pdf
- 13. Contr. proiectare si executie lucrari Rev 1.pdf
- FisaDate_DF1221256.pdf
- DUAE_CERERE_291580.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|----------------------------------|
| Data publicarii | 30.07.24 | Coduri CPV | 45231100-6 71322200-3 71356200-0 |
|-----------------|----------|------------|----------------------------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 14.08.24 | Pretul estimativ: | 7.187.930,89 RON - 7.187.930,89 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Având în vedere dezvoltarea zonei și cererea crescută de racord la sistemul de canalizare, edilii comunei Rucăr, își propun să realizeze rețeaua de canalizare pe străzile unde, la momentul actual, nu există acces la rețeaua publică de canalizare. Lipsa unui sistem centralizat de colectare, evacuare și epurare a apelor, generează impurificarea apelor de suprafață și subterane, a solului și aerului cu noxe specific acestor ape. Astfel, pot apărea epidemii de boli infecțioase precum și zone insalubre, ceea ce ar degrada mediul de viață al locuitorilor acestei localități. Acest proiect, va ridica standardul de viață al locuitorilor. Lucrările prevăzute în prezentul proiect au ca scop colectarea apelor uzate menajere din Comuna Rucăr, localitatea Rucăr, pe o lungime de cca. 5,905.00 ml (rețea gravitațională), 1,185.00ml (rețea sub presiune). Canalizarea propusă este de tip menajer, apele meteorice fiind preluate în continuare prin șanțuri și rigole stradale și conduse spre văile de pe teritoriul comunei. Pentru proiectarea rețelei de canalizare, s-au realizat ridicări topografice ale întregii regiuni luate în calcul. Rețeaua de canalizare menajeră propusă este configurată pe zone cu curgere gravitațională (adâncimea de pozare medie a conductelor fiind de 2.20 m) și prin pompare în zonele de teren unde condițiile sau cotele de teren nu permit transferul gravitațional al apei uzate colectate. Apele uzate colectate de pe întregul teritoriu studiat, ajung în stația de epurare existentă care are un debit maxim de $Q=1384$ mc/zi. Obiectele principale ale sistemului de canalizare proiectat sunt reprezentate de rețelele de canalizare, inclusiv accesorii și stațiile de pompare ape uzate - SPAU - cu conductele de refulare aferente. Rețeaua de canalizare propusă are următoarele caracteristici: Conductă de canalizare gravitațională din PVC-KG, Dn250mm, L=5,905.00 ml; Conducta sub presiune de la SPAU din PEHD, Pn6, De75mm, L= 847.00 ml; Conducta sub presiune de la SPAU din PEHD, Pn6, De90mm, L=338.00 ml; Stații de Pompare Ape Uzate noi - 7 buc.; Stație de Pompare Ape Uzate (schimbare instalați hidraulică) - 1 buc.; Cămine din beton prefabricate Di=1000mm, Hmed=2200mm - 207 buc.; Racorduri canalizare: 209 buc.; Subtraversări drumuri asfaltate/podețe - 28 buc.; Supratraversări - 2 buc. Suprafața totală ocupată de lucrările propuse în prezenta investiție este de aproximativ 8,321.41 mp, din care suprafață de teren ocupat definitiv de 1,468.41 mp și suprafață de teren ocupat temporar de 6,853.00 mp. Datele tehnice propuse se regasesc în detaliu în SF piese scrise și piese desenate. În conformitate cu prevederile art. 160 alin (1), orice operator economic interesat să participe la prezenta procedură are dreptul de a solicita clarificări în legătura cu documentația de atribuire cu 12 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. În măsura în care termenele prevăzute la art. 161 din Legea 98/2016 nu pot fi respectate, autoritatea contractantă va transmite răspunsul la clarificări cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.
