

"Verificarea anuala și întreținere sisteme pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti la cladirile Terminal Pasageri si Incinerator"

I.D.: 62954948

Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf
- FisaDate_DF1130652.pdf
- Draft contract.pdf
- Formulare_B52.rar
- DUAE_CERERE_148394.xml
- Raspuns solicitare de clarificare.rar

Data publicarii	12.11.21	Coduri CPV	71315410-6 45259000-7
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	26.11.21	Pretul estimativ:	30.000,00 RON - 30.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Evacuarea fumului și a gazelor fierbinți (desfumarea) este procesul de extragere din spațiile incendiate a unei părți din fumul și gazele de ardere în scopul asigurării condițiilor de evacuare a utilizatorilor și a folosirii mijloacelor de intervenție la stingere. Sistemele pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbinți (trape de fum), sunt mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor și protejează următoarele clădiri ale companiei - Terminal Pasageri (12 buc) și Incinerator (6 buc) aparținând CN APM SA Constanța din incinta Portului Constanța, astfel: a) Clădire Terminal Pasageri: desfumarea holurilor pentru public se realizează folosind 12 trape de fum acționate cu fuzibil. Acestea sunt montate pe tâmplăria exterioară la cota +9,07 m după cum urmează: - hol sosiri - 6 buc. (3 pe luminatorul din partea stângă și 3 pe luminatorul din partea dreaptă) - hol plecări - 6 buc. (3 pe luminatorul din partea stângă și 3 pe luminatorul din partea dreaptă) b) Clădire Incinerator deșeuri: desfumarea se face folosind 6 trape de fum acționate cu fuzibil. Acestea sunt montate la cota +5,10 pe șarpanta clădirii după cum urmează: - camera incinerator - 4 buc. - spațiu de depozitare - 2 buc. Verificarea și întreținerea sistemelor pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți cuprinde, obligatoriu, o serie de operațiuni specifice, detaliate în Cap 2, pct 2.2 din Caietul de sarcini. Valoarea totală estimată: 30.000 lei, fara TVA - pentru servicii de verificare și întreținere se estimează o valoare de 20.000 lei fără TVA; - pentru componenta ce reprezintă contravaloarea pieselor posibil a fi înlocuite în cazul în care pe parcursul activităților de verificare și întreținere se constată defecțiuni la piesele sistemului, se estimează o valoare de 10.000 lei fara TVA. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 Termenul în care entitatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este a 4-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. La solicitările adresate după acest termen entitatea contractantă nu va răspunde.
